CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Janelas e Vidros

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-25 (N DES.)	Fornecimento e Instalação de Esquadrias de Vidro Temperado	Matos Costa	20,34%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Fornecimento e Instalação de Esquadrias de Vidro Temperado									**605.625,00**	
1.			**JANELAS E VIDROS**					**-**	**605.625,00**	
1.1.			**JANELAS**					**-**	**239.401,00**	
1.1.1.	Composição	004	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO, PINTURA BRANCA, COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM.	M2	100,00	794,07	BDI 1	955,58	95.558,00	RA
1.1.2.	Composição	007	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO, PINTURA BRANCA, COM VIDRO TEMPERADO FUMÊ DE 8 MM.	M2	100,00	860,44	BDI 1	1.035,45	103.545,00	RA
1.1.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	200,00	167,43	BDI 1	201,49	40.298,00	RA
1.2.			**PORTAS**					**-**	**366.224,00**	
1.2.1.	Composição	005	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	100,00	640,75	BDI 1	771,08	77.108,00	RA
1.2.2.	Composição	006	PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	100,00	690,98	BDI 1	831,53	83.153,00	RA
1.2.3.	Composição	008	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO FUMÊ TEMPERADO DE ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	100,00	702,63	BDI 1	845,54	84.554,00	RA
1.2.4.	Composição	009	PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ DE ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M2	100,00	772,34	BDI 1	929,43	92.943,00	RA
1.2.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	200,00	118,27	BDI 1	142,33	28.466,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Matos Costa
Local

quinta-feira, 15 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: 0

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	**005**	**PORTA DE ABRIR, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE**	**M2**		**633,07**	**640,75**
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,72116	23,92	26,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,673	22,17	24,33
SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1	374,50	374,50
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,	CJ	1	180,31	180,31

Composição	006	PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE	M2		677,55	690,98
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,981	23,92	26,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,958	22,17	24,33
SINAPI	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	1	272,23	281,26
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,08518	20,85	20,85
SINAPI-I	34713	PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	1	355,02	355,02
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA	UN	19,2	0,20	0,20

Composição	007	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO, PINTURA BRANCA, COM VIDRO	M2		848,73	860,44
SINAPI-I	10503	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	333,08	333,08
SINAPI-I	34360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	5,55	53,81	53,81
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,555	20,85	20,85
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO	UN	4,444	0,23	0,23
SINAPI-I	11575	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO,	UN	1	64,59	64,59
SINAPI-I	38177	FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS	UN	1	23,63	23,63
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,222	30,13	33,24
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,222	22,17	24,33

Composição	008	PORTA DE ABRIR, EM VIDRO FUMÊ TEMPERADO DE ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	M2		694,95	702,63
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,72116	23,92	26,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,673	22,17	24,33
SINAPI-I	10502	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	436,38	436,38
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,	CJ	1	180,31	180,31

Composição	009	PORTA DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO FUMÊ DE ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE	M2		758,91	772,34
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,981	23,92	26,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,958	22,17	24,33
SINAPI	102189	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE	UN	1	272,23	281,26
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,08518	20,85	20,85
SINAPI-I	10502	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	1	436,38	436,38
SINAPI-I	11950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA	UN	19,2	0,20	0,20

10/06/2025

Data

Responsável Técnico: Kelvin Ciotta

CREA/CAU: 188049-8