CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Matos Costa	Toldo na Entrada da Creche Sementinha do Saber

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	Toldo de Cobertura na Entrada da Creche Sementinha do Saber	Matos Costa/SC	21,15%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Toldo de Cobertura na Entrada da Creche Sementinha do Saber									**17.348,12**	
1.			**COBERTURA EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO**					**-**	**17.348,12**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**242,32**	
1.1.1.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	4,00	50,00	BDI 1	60,58	242,32	RA
1.2.			**FUNDAÇÃO**					**-**	**735,07**	
1.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,51	111,67	BDI 1	135,29	69,00	RA
1.2.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,76	88,00	BDI 1	106,61	187,63	RA
1.2.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	10,20	14,35	BDI 1	17,39	177,38	RA
1.2.4.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2,32	17,84	BDI 1	21,61	50,14	RA
1.2.5.	Composição	082	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,25	799,90	BDI 1	969,08	242,27	RA
1.2.6.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,29	24,61	BDI 1	29,82	8,65	RA
1.3.			**ESTRUTURA EM ALUMÍNIO**					**-**	**9.761,70**	
1.3.1.	Composição	085	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL 6MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHUMBADORES DE AÇO INOXIDÁVEL EM BASE DE CONCRETO, NA ENTRADA DA CRECHE SEMENTINHA DO SABER, CONFORME DIMENSÕES PREVISTAS NO PROJETO.	UN	1,00	8.057,53	BDI 1	9.761,70	9.761,70	RA
1.4.			**COBERTURA**					**-**	**5.993,04**	
1.4.1.	Composição	083	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL 6MM.	M2	22,03	224,55	BDI 1	272,04	5.993,04	RA
1.5.			**CALHAS E CONDUTOS**					**-**	**615,99**	
1.5.1.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,40	61,81	BDI 1	74,88	254,59	RA
1.5.2.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	6,10	33,65	BDI 1	40,77	248,70	RA
1.5.3.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	46,51	BDI 1	56,35	112,70	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Matos Costa	Toldo na Entrada da Creche Sementinha do Saber

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	09-25 (N DES.)	Toldo de Cobertura na Entrada da Creche Sementinha do Saber	Matos Costa/SC	21,15%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Toldo de Cobertura na Entrada da Creche Sementinha do Saber									**17.348,12**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Matos Costa/SC
Local

terça-feira, 9 de dezembro de 2025
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974
Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2025.12.17 08:30:34 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: 0