CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**092**	**ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DO TELHADO EM PERFIL "U" 125 MM X 50MM, ESPESSURA 3 MM, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE CHUMBADORES METÁLICOS TIPO J - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**UN**		**3.302,14**	**3.336,36**
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,756	29,25	29,25
Cotação	022	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	kg	243,36	8,85	8,85
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,345	30,44	33,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,736	23,43	25,74
SINAPI-I	39746	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	8	98,97	98,97
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,074156	111,59	115,62
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,03669	221,60	225,63

09/02/2026
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.02.09 14:20:26 -03'00'

Responsável Técnico: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8