CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | Estacinamento Prefeitura |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 12-25 (N DES.) | Estacinamento Prefeitura | Matos Costa/SC | 21,15% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estacinamento Prefeitura** | | | | | | | | | **101.389,07** | |
| **1.** | | | **ESTACIONAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | **-** | **101.389,07** | |
| **1.1.** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | **-** | **2.851,68** | |
| 1.1.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,00 | 130,60 | BDI 1 | 158,22 | 1.265,76 | RA |
| 1.1.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32,00 | 40,91 | BDI 1 | 49,56 | 1.585,92 | RA |
| **1.2.** | | | **ESTRUTURA METÁLICA** | | | | | **-** | **44.112,83** | |
| 1.2.1. | Composição | 092 | ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DO TELHADO EM PERFIL "U" 125 MM X 50MM, ESPESSURA 3 MM, CONFORME PROJETO, INCLUSIVE CHUMBADORES METÁLICOS TIPO J - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10,00 | 3.336,36 | BDI 1 | 4.042,00 | 40.420,00 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 124,80 | 12,45 | BDI 1 | 15,08 | 1.881,98 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 124,80 | 11,98 | BDI 1 | 14,51 | 1.810,85 | RA |
| **1.3.** | | | **COBERTURA** | | | | | **-** | **54.424,56** | |
| 1.3.1. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 340,00 | 68,09 | BDI 1 | 82,49 | 28.046,60 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 340,00 | 51,91 | BDI 1 | 62,89 | 21.382,60 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 47,16 | 12,45 | BDI 1 | 15,08 | 711,17 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 47,16 | 11,98 | BDI 1 | 14,51 | 684,29 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 254,23 | 11,69 | BDI 1 | 14,16 | 3.599,90 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | Estacinamento Prefeitura |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 12-25 (N DES.) | Estacinamento Prefeitura | Matos Costa/SC | 21,15% | 0,00% | 0,00% |

RECURSO

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Estacinamento Prefeitura** | | | | | | | | | **101.389,07** |
| **Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.** | | | | | | | | | |
| Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros. | | | | | | | | | |

Matos Costa/SC
**Local**

domingo, 8 de fevereiro de 2026
**Data**

KELVIN CIOTTA:06944624974
Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.02.09 14:21:16 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome:** Kelvin Ciotta
**CREA/CAU:** 188049-8
**ART/RRT:** 0