CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Matos Costa	Cobertura em Frente à Farmácia Municipal

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	Cobertura em Frente à Farmácia Municipal	Matos Costa/SC	21,15%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Cobertura em Frente à Farmácia Municipal									**46.306,76**	
1.			**COBERTURA EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO**					**-**	**46.306,76**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**242,32**	
1.1.1.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	4,00	50,00	BDI 1	60,58	242,32	RA
1.2.			**ADMINISTRAÇÕ LOCAL**					**-**	**1.425,84**	
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	130,60	BDI 1	158,22	632,88	RA
1.2.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	40,91	BDI 1	49,56	792,96	RA
1.3.			**FUNDAÇÃO**					**-**	**586,98**	
1.3.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,38	114,83	BDI 1	139,12	52,87	RA
1.3.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,32	88,00	BDI 1	106,61	140,73	RA
1.3.3.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,65	15,11	BDI 1	18,31	140,07	RA
1.3.4.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,74	18,52	BDI 1	22,44	39,05	RA
1.3.5.	Composição	082	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	0,19	778,12	BDI 1	942,69	179,11	RA
1.3.6.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,22	25,49	BDI 1	30,88	6,79	RA
1.3.7.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	0,48	48,77	BDI 1	59,08	28,36	RA
1.4.			**ESTRUTURA EM ALUMÍNIO**					**-**	**18.698,59**	
1.4.1.	Composição	094	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL 6MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHUMBADORES DE AÇO INOXIDÁVEL EM BASE DE CONCRETO, NA ENTRADA DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME DIMENSÕES PREVISTAS NO PROJETO.	UN	1,00	15.434,25	BDI 1	18.698,59	18.698,59	RA
1.5.			**COBERTURA**					**-**	**18.106,50**	
1.5.1.	Composição	083	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL 6MM.	M2	62,10	240,67	BDI 1	291,57	18.106,50	RA
1.6.			**RUFOS**					**-**	**1.071,61**	
1.6.1.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	16,03	55,18	BDI 1	66,85	1.071,61	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Matos Costa	Cobertura em Frente à Farmácia Municipal

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	Cobertura em Frente à Farmácia Municipal	Matos Costa/SC	21,15%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Cobertura em Frente à Farmácia Municipal									**46.306,76**	
1.7.			**CORRIMÃO E GUARDA-CORPO**					**-**	**6.174,92**	
1.7.1.	Composição	095	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHUMBADORES DE AÇO INOXIDÁVEL EM RAMPA DE CONCRETO, NA ENTRADA DA FARMÁCIA MUNICIPAL, CONFORME DIMENSÕES PREVISTAS NO PROJETO.	UN	1,00	5.096,92	BDI 1	6.174,92	6.174,92	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Matos Costa/SC
Local

domingo, 8 de fevereiro de 2026
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.02.09 14:13:27 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: 0