CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**082**	**CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.**	**M3**		**774,11**	**778,12**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,881	23,43	25,74
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,587	32,23	35,59
SINAPI-I	34493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,26	582,98	582,98
Composição	**083**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL 6MM.**	**M2**		**226,67**	**240,67**
Cotação	021	CHAPA POLICARBONATO 6MM, ALVEOLAR CRISTAL	M2	1,05	84,79	84,79
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	30,44	33,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	23,43	25,74
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,06	33,08	33,08
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,05	19,68	19,68
Composição	**093**	**FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL 6MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHUMBADORES DE AÇO INOXIDÁVEL EM BASE DE CONCRETO, NA ENTRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DIMENSÕES PREVISTAS NO PROJETO.**	**UN**		**25.249,84**	**25.483,44**
SICRO-I	M0395	Chapa de alumínio - E = 1,5 mm	m²	106,1	162,40	162,40
SICRO	5605942	Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm	m²	106,1	49,30	49,30
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	1,1	33,08	33,08
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	31,96	35,29
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	25,16	27,67
SINAPI-I	11977	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	36	12,98	12,98

09/02/2026
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.02.09 14:16:50 -03'00'

Responsável Técnico: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8