CAIXA

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Prefeitura Municipal de Matos Costa | Cobertura em Frente à Secretaria de Saúde |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 12-25 (N DES.) | Cobertura em Frente à Secretaria de Saúde | Matos Costa/SC | 21,15% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cobertura em Frente à Secretaria de Saúde** | | | | | | | | | **63.634,53** | |
| **1.** | | | **COBERTURA EM POLICARBONATO COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO** | | | | | **-** | **63.634,53** | |
| **1.1.** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **-** | **242,32** | |
| 1.1.1. | SINAPI | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | UN | 4,00 | 50,00 | BDI 1 | 60,58 | 242,32 | RA |
| **1.2.** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | | | | **-** | **1.425,84** | |
| 1.2.1. | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,00 | 130,60 | BDI 1 | 158,22 | 632,88 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16,00 | 40,91 | BDI 1 | 49,56 | 792,96 | RA |
| **1.3.** | | | **FUNDAÇÃO** | | | | | **-** | **1.667,50** | |
| 1.3.1. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 1,15 | 114,83 | BDI 1 | 139,12 | 159,99 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 3,96 | 88,00 | BDI 1 | 106,61 | 422,18 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 22,95 | 15,11 | BDI 1 | 18,31 | 420,21 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 5,22 | 18,52 | BDI 1 | 22,44 | 117,14 | RA |
| 1.3.5. | Composição | 082 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0,56 | 778,12 | BDI 1 | 942,69 | 527,91 | RA |
| 1.3.6. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 0,65 | 25,49 | BDI 1 | 30,88 | 20,07 | RA |
| **1.4.** | | | **ESTRUTURA EM ALUMÍNIO** | | | | | **-** | **30.873,19** | |
| 1.4.1. | Composição | 093 | FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL 6MM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHUMBADORES DE AÇO INOXIDÁVEL EM BASE DE CONCRETO, NA ENTRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DIMENSÕES PREVISTAS NO PROJETO. | UN | 1,00 | 25.483,44 | BDI 1 | 30.873,19 | 30.873,19 | RA |
| **1.5.** | | | **COBERTURA** | | | | | **-** | **28.693,40** | |
| 1.5.1. | Composição | 083 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL 6MM. | M2 | 98,41 | 240,67 | BDI 1 | 291,57 | 28.693,40 | RA |
| **1.6.** | | | **CALHAS E CONDUTOS** | | | | | **-** | **732,28** | |
| 1.6.1. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 7,45 | 61,12 | BDI 1 | 74,05 | 551,67 | RA |
| 1.6.2. | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 3,00 | 34,03 | BDI 1 | 41,23 | 123,69 | RA |

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Prefeitura Municipal de Matos Costa | Cobertura em Frente à Secretaria de Saúde |

| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORIANOPOLIS | 12-25 (N DES.) | Cobertura em Frente à Secretaria de Saúde | Matos Costa/SC | 21,15% | 0,00% | 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | RECURSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cobertura em Frente à Secretaria de Saúde** | | | | | | | | | **63.634,53** | |
| 1.6.3. | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 46,98 | BDI 1 | 56,92 | 56,92 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Matos Costa/SC
**Local**

domingo, 8 de fevereiro de 2026
**Data**

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.02.09 14:17:19 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome:** Kelvin Ciotta
**CREA/CAU:** 188049-8
**ART/RRT:** 0