CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**003**	**CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, LARGURA DE 30 CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.**	**M**		**58,30**	**58,70**
SINAPI-I	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	4,2	0,24	0,24
SINAPI-I	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	4,2	3,71	3,71
Cotação	024	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM	M2	0,3	125,84	125,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	23,43	25,74
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,061	33,36	36,88
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0018	37,52	41,49
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0026	36,56	40,53

Composição	**083**	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL 6MM.**	**M2**		**226,67**	**240,67**
Cotação	021	CHAPA POLICARBONATO 6MM, ALVEOLAR CRISTAL	M2	1,05	84,79	84,79
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	30,44	33,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	23,43	25,74
SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,06	33,08	33,08
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,05	19,68	19,68

09/02/2026
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974

Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.02.09 14:10:04 -03'00'

Responsável Técnico: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8