CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE MATOS COSTA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DE VIA URBANA DO BAIRRO CENTRO.

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO RUA FREI ROGÉRIO	MUNICIPIO MATOS COSTA	22,04%	0,00%	0,00%

FILTRO ↓ | RECURSO ↓ | ERRO GERAL: OK | ↓ QUANTIDADE S/ ACOMP. POR BM

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R$)	Valor BDI	Quantidade
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO RUA FREI ROGÉRIO									622.486,20					
Meta	Meta	1.			PAVIMANTAÇÃO ASFALTICA RUAS IVENS DE ARAUJO - TRECHO 1, 2 e 3					-	622.486,20					
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	14.109,27					
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	423,30	BDI 1	516,60	1.549,80	RA		470,41	22,04%	3,00
Serviço	Serviço	1.1.2.	COMPOSIÇÃO	13	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	M2	3.087,28	0,40	BDI 1	0,49	1.512,77	RA		0,40	22,04%	3.087,28
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	430,00	21,05	BDI 1	25,69	11.046,70	RA		21,05	22,04%	430,00
Nível 2	Nível 2	1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	493.302,44					
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	3.087,28	0,62	BDI 1	0,76	2.346,33	RA		0,70	22,04%	3.087,28
Serviço	Serviço	1.2.2.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.087,28	5,48	BDI 1	6,69	20.653,90	RA		5,48	22,04%	3.087,28
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	92,62	1.300,00	BDI 1	1.586,52	146.943,48	RA		1.575,33	22,04%	92,62
Serviço	Serviço	1.2.4.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.035,01	5,48	BDI 1	6,69	20.304,22	RA		5,48	22,04%	3.035,01
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	151,75	1.370,00	BDI 1	1.671,95	253.718,41	RA		1.824,84	22,04%	151,75
Serviço	Serviço	1.2.6.	COMPOSIÇÃO	05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	11.761,48	1,66	BDI 1	2,03	23.875,80	RA		1,66	22,04%	11.761,48
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	430,00	48,52	BDI 1	59,21	25.460,30	RA		48,52	22,04%	430,00
Nível 2	Nível 2	1.3.			PASSEIO ACESSIVEL					-	87.321,02					
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	629,56	0,78	BDI 1	0,95	598,08	RA		0,87	22,04%	629,56
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	463,16	66,58	BDI 1	81,25	37.631,75	RA		73,98	22,04%	463,16
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	166,40	90,32	BDI 1	110,23	18.342,27	RA		100,35	22,04%	166,40
Serviço	Serviço	1.3.4.	COMPOSIÇÃO	06	EXECUÇÃO DE COLCHÃO (BASE) EM BRITA 0 (PEDRISCO)	M3	31,48	159,75	BDI 1	194,96	6.137,34	RA		159,75	22,04%	31,48
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	74,00	46,31	BDI 1	56,52	4.182,48	RA		46,31	22,04%	74,00
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5.447,76	3,07	BDI 1	3,75	20.429,10	RA		3,07	22,04%	5.447,76
Nível 2	Nível 2	1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	17.915,55					
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	728,60	6,30	BDI 1	7,69	5.602,93	RA		7,01	22,04%	728,60
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	88,90	47,00	BDI 1	57,36	5.099,30	RA		52,83	22,04%	88,90
Serviço	Serviço	1.4.3.	COMPOSIÇÃO	08	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR L = 75X50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	4,00	489,47	BDI 1	597,35	2.389,40	RA		604,97	22,04%	4,00
Serviço	Serviço	1.4.4.	COMPOSIÇÃO	09	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	4,00	544,91	BDI 1	665,01	2.660,04	RA		544,91	22,04%	4,00
Serviço	Serviço	1.4.5.	COMPOSIÇÃO	10	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA REDONDA D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	4,00	443,27	BDI 1	540,97	2.163,88	RA		443,27	22,04%	4,00
Nível 2	Nível 2	1.5.			SINALIZAÇÃO CICLO FAIXA					-	9.837,92					
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	204,48	6,30	BDI 1	7,69	1.572,45	RA		7,01	22,04%	204,48
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	123,27	47,00	BDI 1	57,36	7.070,77	RA		52,83	22,04%	123,27
Serviço	Serviço	1.5.3.	COMPOSIÇÃO	19	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADO CICLO FAIXA, 50X50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	489,47	BDI 1	597,35	1.194,70	RA		489,47	22,04%	2,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICIPIO MATOS COSTA
Local

terca-feira, 17 de março de 2026
Data

RENATO RIBEIRO DE LIMA:08521332947
Assinado de forma digital por RENATO RIBEIRO DE LIMA:08521332947
Dados: 2026.05.25 13:34:12 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: RENATO RIBEIRO DE LIMA
CREA/CAU: 151168-8
ART/RRT: 0

I