CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Registro de Preços Paver

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	Registro de Preços - Infraestrutura	Matos Costa/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Registro de Preços - Infraestrutura									**8.877.005,30**	
1.			**REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA**					**-**	**8.877.005,30**	
1.1.			**PLACA DE OBRA**					**-**	**19.221,30**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	45,00	350,00	BDI 1	427,14	19.221,30	RA
1.2.			**CALÇADAS E PAVIMENTAÇÕES**					**-**	**4.743.500,00**	
1.2.1.	Composição	006	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR "PAVER" SEM CHANFRO, DE COR NATURAL, COM DIMENSÕES DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 6 CM. INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAIS, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, BASE PARA ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA ESP. DE 5 CM, REJUNTE EM AREIA FINA E COMPACTAÇÃO.	M2	22.000,00	81,42	BDI 1	99,36	2.185.920,00	RA
1.2.2.	Composição	007	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR PODOTÁTIL "PAVER", SEM CHANFRO, NA COR PRETA, COM LARGURA TOTAL DE 40 CM, ESPESSURA DE 6 CM. INCLUSO TRANSPORTE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, BASE PARA ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA ESP. DE 5 CM, REJUNTE EM AREIA FINA E COMPACTAÇÃO.	M2	6.000,00	94,76	BDI 1	115,65	693.900,00	RA
1.2.3.	Composição	074	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR "PAVER", SEM CHANFRO, DE COR NATURAL, COM DIMENSÕES DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 8 CM. INCLUSO TRANSPORTE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, BASE PARA ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA ESP. DE 5 CM, REJUNTE EM AREIA FINA E COMPACTAÇÃO.	M2	3.000,00	92,64	BDI 1	113,06	339.180,00	RA
1.2.4.	Composição	075	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR PODOTÁTIL "PAVER", SEM CHANFRO, NA COR PRETA, COM LARGURA TOTAL DE 40 CM, ESPESSURA DE 8 CM. INCLUSO TRANSPORTE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, BASE PARA ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA ESP. DE 5 CM, REJUNTE EM AREIA FINA E COMPACTAÇÃO.	M2	1.000,00	111,49	BDI 1	136,06	136.060,00	RA
1.2.5.	Composição	076	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO 16 FACES DE COR NATURAL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 8 CM. INCLUSO TRANSPORTE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, BASE PARA ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA ESP. DE 5 CM, REJUNTE EM AREIA FINA MISTURADA COM CIMENTO E COMPACTAÇÃO.	M2	10.000,00	91,38	BDI 1	111,52	1.115.200,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Registro de Preços Paver

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	Registro de Preços - Infraestrutura	Matos Costa/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Registro de Preços - Infraestrutura									**8.877.005,30**	
1.2.6.	SINAPI	101862	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	2.000,00	48,77	BDI 1	59,52	119.040,00	RA
1.2.7.	SINAPI	101859	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	3.000,00	42,12	BDI 1	51,40	154.200,00	RA
1.3.			**DRENAGEM**					**-**	**1.351.260,00**	
1.3.1.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1.000,00	75,54	BDI 1	92,19	92.190,00	RA
1.3.2.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	3.000,00	95,09	BDI 1	116,05	348.150,00	RA
1.3.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	1.000,00	337,24	BDI 1	411,57	411.570,00	RA
1.3.4.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	300,00	544,36	BDI 1	664,34	199.302,00	RA
1.3.5.	Composição	077	CAIXA PRÉ-MOLDADA OU MOLDADA IN LOCO PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO 25 MPA, COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,00 M X 0,40 M E ALTURA DE 1,00 M, ESPESSURA DE 0,10 M COM GRELHA DE AÇO SEÇÃO DE 16 MM COM DOBRADIÇAS PARA ABERTURA, CONFORME PROJETO. INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	100,00	1.095,35	BDI 1	1.336,77	133.677,00	RA
1.3.6.	Composição	078	CAIXA PRÉ-MOLDADA OU MOLDADA IN LOCO PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO 25 MPA, COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,00 M X 0,40 M E ALTURA DE 1,50 M, ESPESSURA DE 0,10 M COM GRELHA DE AÇO SEÇÃO DE 16 MM COM DOBRADIÇAS PARA ABERTURA, CONFORME PROJETO. INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	100,00	1.363,25	BDI 1	1.663,71	166.371,00	RA
1.4.			**BASE/SUB-BASE**					**-**	**905.430,00**	
1.4.1.	Composição	079	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO.	M3	3.000,00	183,84	BDI 1	224,36	673.080,00	RA
1.4.2.	Composição	080	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE RACHÃO - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO.	M3	1.000,00	190,39	BDI 1	232,35	232.350,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Registro de Preços Paver

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	Registro de Preços - Infraestrutura	Matos Costa/SC	22,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Registro de Preços - Infraestrutura									**8.877.005,30**	
1.5.			**MEIO-FIO**					**-**	**1.758.150,00**	
1.5.1.	SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	3.000,00	11,25	BDI 1	13,73	41.190,00	RA
1.5.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	12.000,00	48,19	BDI 1	58,81	705.720,00	RA
1.5.3.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	18.000,00	46,03	BDI 1	56,18	1.011.240,00	RA
1.6.			**DEMOLIÇÃO**					**-**	**99.444,00**	
1.6.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	300,00	122,16	BDI 1	149,08	44.724,00	RA
1.6.2.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2.000,00	22,42	BDI 1	27,36	54.720,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Matos Costa/SC
Local

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974
Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.03.19 09:05:07 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: 25 2025 10177883-8