ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
Rua Manoel Lourenço Araújo, 137 - Centro - Matos Costa
CEP: 89420-000 CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: (49) 3572-1111
E-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br Site: http://www.matoscosta.sc.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 8/2026

Processo Adm.: **35/2026**
Data do Processo: **12/06/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 35/2026
b) Nr. Licitação: 8/2026 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 08/07/2026
e) Objeto da Licitação: *A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na execução de obras de construção e reforma de calçadas, vias públicas e sistemas de drenagem no Município de Matos Costa, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme o memorial descritivo, planilha orçamentária e demais projetos, conforme especificações do Termo de Referência.*

Participante: M J CONSTRUTORA LTDA (53.900.769/0001-22)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	45,000	M²	427,11	19.219,95
2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR "PAVER" SEM CHANFRO, DE COR NATURAL, COM DIMENSÕES DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 6 CM. INCLUSO TRANSPORTE DE MATERIAIS, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, BASE PARA ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA ESP. DE 5 CM, REJUNTE EM AREIA FINA E COMPACTAÇÃO.	22.000,00	M²	100,00	2.200.000,00
3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR PODOTÁTIL "PAVER", SEM CHANFRO, NA COR PRETA, COM LARGURA TOTAL DE 40 CM, ESPESSURA DE 6 CM. INCLUSO TRANSPORTE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, BASE PARA ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA ESP. DE 5 CM, REJUNTE EM AREIA FINA E COMPACTAÇÃO.	6.000,000	M²	117,00	702.000,00
4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR "PAVER", SEM CHANFRO, DE COR NATURAL, COM DIMENSÕES DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 8 CM. INCLUSO TRANSPORTE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, BASE PARA ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA ESP. DE 5 CM, REJUNTE EM AREIA FINA E COMPACTAÇÃO.	3.000,000	M²	114,50	343.500,00
5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO RETANGULAR PODOTÁTIL "PAVER", SEM CHANFRO, NA COR PRETA, COM LARGURA TOTAL DE 40 CM, ESPESSURA DE 8 CM. INCLUSO TRANSPORTE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, BASE PARA ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA ESP. DE 5 CM, REJUNTE EM AREIA FINA E COMPACTAÇÃO.	1.000,000	M²	137,50	137.500,00
6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, COM BLOCO 16 FACES DE COR NATURAL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 8 CM. INCLUSO TRANSPORTE, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO, BASE PARA ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA ESP. DE 5 CM, REJUNTE EM AREIA FINA MISTURADA COM CIMENTO E COMPACTAÇÃO.	10.000,00	M²	112,00	1.120.000,00
7	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO	2.000,000	M²	60,50	121.000,00

	RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020				
8	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	3.000,000	M²	52,00	156.000,00
9	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	1.000,000	M	90,58	90.580,00
10	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	3.000,000	M	114,00	342.000,00
11	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	1.000,000	M	413,50	413.500,00
12	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	300,000	M	667,50	200.250,00
13	CAIXA PRÉ-MOLDADA OU MOLDADA IN LOCO PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO 25 MPA, COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,00 M X 0,40 M E ALTURA DE 1,00 M, ESPESSURA DE 0,10 M COM GRELHA DE AÇO SEÇÃO DE 16 MM COM DOBRADIÇAS PARA ABERTURA, CONFORME PROJETO. INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	100,000	UN	1.372,00	137.200,00
14	CAIXA PRÉ-MOLDADA OU MOLDADA IN LOCO PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO 25 MPA, COM DIMENSÕES INTERNAS DE 1,00 M X 0,40 M E ALTURA DE 1,50 M, ESPESSURA DE 0,10 M COM GRELHA DE AÇO SEÇÃO DE 16 MM COM DOBRADIÇAS PARA ABERTURA, CONFORME PROJETO. INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	100,000	UN	1.500,00	150.000,00
15	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO.	3.000,000	M3	215,00	645.000,00
16	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE DE RACHÃO - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO.	1.000,000	M3	225,00	225.000,00
17	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	3.000,000	M	13,00	39.000,00
18	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	12.000,00	M	60,00	720.000,00
19	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	18.000,00	M	56,00	1.008.000,00
20	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	300,000	M3	149,00	44.700,00
21	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	2.000,000	M²	26,50	53.000,00

Total do Participante: 8.867.449,95

Total Geral: 8.867.449,95

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado

Matos Costa, 08 de Julho de 2026

.....

.....

Assinatura do Responsável