CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
00	00	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	CAMPO DE FUTEBOL 7 - COMUNIDADE DE SANTA RITA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	CAMPO DE FUTEBOL 7 - COMUNIDADE DE SANTA RITA	MATOS COSTA/SC	22,27%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CAMPO DE FUTEBOL 7 - COMUNIDADE DE SANTA RITA									**117.265,70**	
1.			**EXECUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SETE**					**-**	**117.265,70**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**					**-**	**8.153,64**	
1.1.1.	SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	44,00	151,56	BDI 1	185,31	8.153,64	RA
1.2.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**8.508,45**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	470,41	BDI 1	575,17	1.725,51	RA
1.2.2.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	6,00	178,50	BDI 1	218,25	1.309,50	RA
1.2.3.	Composição	PMMC-001	DEPÓSITO DE MATERIAIS PROVISÓRIO	UN	1,00	4.476,52	BDI 1	5.473,44	5.473,44	RA
1.3.			**DRENAGEM**					**-**	**27.591,53**	
1.3.1.	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES.	M	168,32	69,13	BDI 1	84,53	14.228,09	RA
1.3.2.	SINAPI	99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00	295,83	BDI 1	361,71	1.446,84	RA
1.3.3.	SINAPI	102326	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	68,58	13,51	BDI 1	16,52	1.132,94	RA
1.3.4.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	106,00	75,96	BDI 1	92,88	9.845,28	RA
1.3.5.	SINAPI	93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	27,43	27,98	BDI 1	34,21	938,38	RA
1.4.			**BASE E GRAMADO**					**-**	**55.372,31**	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.421,00	3,22	BDI 1	3,94	5.598,74	RA
1.4.2.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	42,63	160,00	BDI 1	195,63	8.339,71	RA
1.4.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	71,05	86,21	BDI 1	105,41	7.489,38	RA
1.4.4.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	1.421,00	16,42	BDI 1	20,08	28.533,68	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
00	00	MUNICIPIO DE MATOS COSTA	CAMPO DE FUTEBOL 7 - COMUNIDADE DE SANTA RITA			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	01-26 (N DES.)	CAMPO DE FUTEBOL 7 - COMUNIDADE DE SANTA RITA	MATOS COSTA/SC	22,27%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
CAMPO DE FUTEBOL 7 - COMUNIDADE DE SANTA RITA									**117.265,70**	
1.4.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.080,00	3,23	BDI 1	3,95	4.266,00	RA
1.4.6.	SINAPI	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	720,00	1,30	BDI 1	1,59	1.144,80	RA
1.5.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**17.639,77**	
1.5.1.	Cotação	C-002	PAR (02 UN) DE TRAVES DE FUTEBOL 7 OFICIAL. EM AÇO CARBONO COM 4" DE DIAMETRO. PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA E SOLDAS MIG. 5,0M DE COMPRIMENTO E 2,20M DE ALTURA. PROF. 1,50M. ACOMPANHA REDE DE CORDA RESISTENTE, COM DIÂMETRO DE 4 MM, MALHA REFORÇADA (10 CM X 10 CM) E BORDAS DUPLAS, GARANTINDO ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS DE BOLA.	UN	1,00	8.995,00	BDI 1	10.998,19	10.998,19	RA
1.5.2.	Composição	PMMC-004	PINTURA DE DEMARCAÇÃO BRANCA EM GRAMADO, CONFORME PROJETO.	UN	1,00	1.371,96	BDI 1	1.677,50	1.677,50	RA
1.5.3.	Composição	PMMC-003	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO (L-0,60MxA-1,10MxESP-0,20M) COM PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA FIXADA (0,40MX0,60M) - MATERIAIS E MÃO DE OBRA	UN	1,00	2.328,28	BDI 1	2.846,79	2.846,79	RA
1.5.4.	Composição	PMMC-002	LIMPEZA DE TERRENO	M2	1.421,00	1,22	BDI 1	1,49	2.117,29	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
DAIANE NATALIA REICHERT
Data: 09/07/2026 10:27:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MATOS COSTA/SC
Local

quarta-feira, 8 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DAIANE NATALIA REICHERT
CREA/CAU: 135607-9
ART/RRT: 17073428