CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE MATOS COSTA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DE VIA URBANA DO BAIRRO CENTRO,

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO RUA FREI ROGÉRIO	MUNICIPIO MATOS COSTA	22,04%	0,00%	0,00%

FILTRO | RECURSO | ERRO GERAL: OK | QUANTIDADE S/ ACOMP. POR BM

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)		Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R$)	Valor BDI	Quantidade
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO RUA FREI ROGÉRIO									233.209,98					
Meta	Meta	1.			PAVIMANTACÃO ASFALTICA RUA FREI ROGÉRIO - TRECHO 3					-	233.209,98					
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.430,01					
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	M2	3,00	423,30	BDI 1	516,60	1.549,80	RA		502,69	22,04%	3,00
Serviço	Serviço	1.1.2.	COMPOSIÇÃO	13	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	M2	1.078,51	0,40	BDI 1	0,49	528,47	RA		0,40	22,04%	1.078,51
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M	208,32	21,05	BDI 1	25,69	5.351,74	RA		21,38	22,04%	208,32
Nível 2	Nível 2	1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	175.526,25					
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_10/2025	M2	1.078,51	0,62	BDI 1	0,76	819,67	RA		0,70	22,04%	1.078,51
Serviço	Serviço	1.2.2.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.078,51	5,48	BDI 1	6,69	7.215,23	RA		5,38	22,04%	1.078,51
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	32,36	1.300,00	BDI 1	1.586,52	51.339,79	RA		1.488,87	22,04%	32,36
Serviço	Serviço	1.2.4.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.057,69	5,48	BDI 1	6,69	7.075,95	RA		5,38	22,04%	1.057,69
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	52,88	1.370,00	BDI 1	1.671,95	88.412,72	RA		1.726,99	22,04%	52,88
Serviço	Serviço	1.2.6.	COMPOSIÇÃO	05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.102,59	1,66	BDI 1	2,03	8.328,26	RA		1,84	22,04%	4.102,59
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	208,32	48,52	BDI 1	59,21	12.334,63	RA		50,75	22,04%	208,32
Nível 2	Nível 2	1.3.			PASSEIO ACESSIVEL					-	40.495,32					
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	280,94	0,78	BDI 1	0,95	266,89	RA		0,87	22,04%	280,94
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	217,68	66,63	BDI 1	81,32	17.701,74	RA		74,03	22,04%	217,68
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	63,26	90,39	BDI 1	110,31	6.978,21	RA		100,43	22,04%	63,26
Serviço	Serviço	1.3.4.	COMPOSIÇÃO	06	EXECUÇÃO DE COLCHÃO (BASE) EM BRITA 0 (PEDRISCO)	M3	14,05	159,75	BDI 1	194,96	2.739,19	RA		160,74	22,04%	14,05
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	40,00	46,31	BDI 1	56,52	2.260,80	RA		48,55	22,04%	40,00
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2.505,58	3,45	BDI 1	4,21	10.548,49	RA		3,45	22,04%	2.505,58
Nível 2	Nível 2	1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	6.285,46					
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	376,90	6,30	BDI 1	7,69	2.898,36	RA		7,01	22,04%	376,90
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	18,18	47,00	BDI 1	57,36	1.042,80	RA		53,33	22,04%	18,18
Serviço	Serviço	1.4.3.	COMPOSIÇÃO	09	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1,00	544,91	BDI 1	665,01	665,01	RA		536,51	22,04%	1,00
Serviço	Serviço	1.4.4.	COMPOSIÇÃO	10	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA REDONDA D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	443,27	BDI 1	540,97	1.081,94	RA		434,87	22,04%	2,00
Serviço	Serviço	1.4.5.	COMPOSIÇÃO	19	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA, 50X50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1,00	489,47	BDI 1	597,35	597,35	RA		481,07	22,04%	1,00
Nível 2	Nível 2	1.5.			SINALIZAÇÃO CICLO FAIXA					-	3.472,94					
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	221,67	6,30	BDI 1	7,69	1.704,64	RA		7,01	22,04%	221,67
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	10,00	47,00	BDI 1	57,36	573,60	RA		53,33	22,04%	10,00
Serviço	Serviço	1.5.3.	COMPOSIÇÃO	19	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA, 50X50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	489,47	BDI 1	597,35	1.194,70	RA		481,07	22,04%	2,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICIPIO MATOS COSTA
Local

terça-feira, 21 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RENATO RIBEIRO DE LIMA
CREA/CAU 151168-8
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
RENATO RIBEIRO DE LIMA
Data: 14/09/2026 08:27:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br