CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE MATOS COSTA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DE VIA URBANA DO BAIRRO CENTRO.

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO RUA FREI ROGÉRIO	MUNICIPIO MATOS COSTA	22,04%	0,00%	0,00%

FILTRO | RECURSO | ERRO GERAL: OK | QUANTIDADE S/ ACOMP. POR BM

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)		Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R$)	Valor BDI	Quantidade
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO RUA FREI ROGÉRIO									676.707,89					
Meta	Meta	1.			PAVIMANTAÇÃO ASFALTICA RUA FREI ROGÉRIO - TRECHO 2					-	676.707,89					
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	15.504,87					
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	423,30	BDI 1	516,60	1.549,80	RA		502,69	22,04%	3,00
Serviço	Serviço	1.1.2.	COMPOSIÇÃO	13	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	M2	2.949,12	0,40	BDI 1	0,49	1.445,07	RA		0,40	22,04%	2.949,12
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	486,96	21,05	BDI 1	25,69	12.510,00	RA		21,38	22,04%	486,96
Nível 2	Nível 2	1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	475.789,49					
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	2.949,12	0,62	BDI 1	0,76	2.241,33	RA		0,70	22,04%	2.949,12
Serviço	Serviço	1.2.2.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.949,12	5,48	BDI 1	6,69	19.729,61	RA		5,38	22,04%	2.949,12
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	88,47	1.300,00	BDI 1	1.586,52	140.359,42	RA		1.488,87	22,04%	88,47
Serviço	Serviço	1.2.4.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.899,82	5,48	BDI 1	6,69	19.399,80	RA		5,38	22,04%	2.899,82
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	144,99	1.370,00	BDI 1	1.671,95	242.416,03	RA		1.726,99	22,04%	144,99
Serviço	Serviço	1.2.6.	COMPOSIÇÃO	05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	11.236,65	1,66	BDI 1	2,03	22.810,40	RA		1,84	22,04%	11.236,65
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	486,96	48,52	BDI 1	59,21	28.832,90	RA		50,75	22,04%	486,96
Nível 2	Nível 2	1.3.			ONDULAÇÃO TRANSVERSAL - FAIXA ELEVADA					-	39.920,47					
Serviço	Serviço	1.3.1.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	179,44	5,48	BDI 1	6,69	1.200,45	RA		5,38	22,04%	179,44
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	21,88	1.370,00	BDI 1	1.671,95	36.582,27	RA		1.726,99	22,04%	21,88
Serviço	Serviço	1.3.3.	COMPOSIÇÃO	05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	1.053,08	1,66	BDI 1	2,03	2.137,75	RA		1,84	22,04%	1.053,08
Nível 2	Nível 2	1.4.			PASSEIO ACESSIVEL					-	115.882,29					
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	951,81	0,78	BDI 1	0,95	904,22	RA		0,87	22,04%	951,81
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	767,36	66,63	BDI 1	81,32	62.401,72	RA		74,03	22,04%	767,36
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	184,45	90,39	BDI 1	110,31	20.346,68	RA		100,43	22,04%	184,45
Serviço	Serviço	1.4.4.	COMPOSIÇÃO	06	EXECUÇÃO DE COLCHÃO (BASE) EM BRITA 0 (PEDRISCO)	M3	47,59	159,75	BDI 1	194,96	9.278,15	RA		160,74	22,04%	47,59
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	123,00	46,31	BDI 1	56,52	6.951,96	RA		48,55	22,04%	123,00
Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),	TXKM	3.800,37	3,45	BDI 1	4,21	15.999,56	RA		3,45	22,04%	3.800,37
Nível 2	Nível 2	1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	16.545,57					
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	756,05	6,30	BDI 1	7,69	5.814,02	RA		7,01	22,04%	756,05
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	70,27	47,00	BDI 1	57,36	4.030,69	RA		53,33	22,04%	70,27
Serviço	Serviço	1.5.3.	COMPOSIÇÃO	08	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR L = 75X50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	5,00	604,97	BDI 1	738,31	3.691,55	RA		596,57	22,04%	5,00
Serviço	Serviço	1.5.4.	COMPOSIÇÃO	09	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	544,91	BDI 1	665,01	1.330,02	RA		536,51	22,04%	2,00
Serviço	Serviço	1.5.5.	COMPOSIÇÃO	10	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA REDONDA D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	443,27	BDI 1	540,97	1.081,94	RA		434,87	22,04%	2,00
Serviço	Serviço	1.5.6.	COMPOSIÇÃO	19	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA, 50X50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1,00	489,47	BDI 1	597,35	597,35	RA		481,07	22,04%	1,00
Nível 2	Nível 2	1.6.			SINALIZACÃO CICLO FAIXA					-	13.065,20					
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	439,84	6,30	BDI 1	7,69	3.382,37	RA		7,01	22,04%	439,84
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	147,98	47,00	BDI 1	57,36	8.488,13	RA		53,33	22,04%	147,98
Serviço	Serviço	1.6.3.	COMPOSIÇÃO	19	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA, 50X50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	489,47	BDI 1	597,35	1.194,70	RA		481,07	22,04%	2,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICIPIO MATOS COSTA
Local

terça-feira, 21 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RENATO RIBEIRO DE LIMA
CREA/CAU: 151168-8
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
RENATO RIBEIRO DE LIMA
Data: 14/09/2026 08:51:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br