CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA DE MATOS COSTA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ DE VIA URBANA DO BAIRRO CENTRO,

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-26 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO RUA FREI ROGÉRIO	MUNICIPIO MATOS COSTA	22,04%	0,00%	0,00%

FILTRO ↓ | RECURSO ↓ | ERRO GERAL: OK | QUANTIDADE S/ ACOMP. POR BM ↓

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)		Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R$)	Valor BDI	Quantidade
LOTE	LOTE	PAVIMENTAÇÃO RUA FREI ROGÉRIO									328.174,10					
Meta	Meta	1.			PAVIMANTACÃO ASFALTICA RUA FREI ROGÉRIO - TRECHO 4					-	328.174,10					
Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	8.631,88					
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	M2	3,00	423,30	BDI 1	516,60	1.549,80	RA		502,69	22,04%	3,00
Serviço	Serviço	1.1.2.	COMPOSIÇÃO	13	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	M2	1.511,23	0,40	BDI 1	0,49	740,50	RA		0,40	22,04%	1.511,23
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	246,85	21,05	BDI 1	25,69	6.341,58	RA		21,38	22,04%	246,85
Nível 2	Nível 2	1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	243.758,75					
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	106168	LIMPEZA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1.511,23	0,62	BDI 1	0,76	1.148,53	RA		0,70	22,04%	1.511,23
Serviço	Serviço	1.2.2.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.511,23	5,48	BDI 1	6,69	10.110,13	RA		5,38	22,04%	1.511,23
Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	45,34	1.300,00	BDI 1	1.586,52	71.932,82	RA		1.488,87	22,04%	45,34
Serviço	Serviço	1.2.4.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	1.486,99	5,48	BDI 1	6,69	9.947,96	RA		5,38	22,04%	1.486,99
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	74,35	1.370,00	BDI 1	1.671,95	124.309,48	RA		1.726,99	22,04%	74,35
Serviço	Serviço	1.2.6.	COMPOSIÇÃO	05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	5.760,51	1,66	BDI 1	2,03	11.693,84	RA		1,84	22,04%	5.760,51
Serviço	Serviço	1.2.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	246,85	48,52	BDI 1	59,21	14.615,99	RA		50,75	22,04%	246,85
Nível 2	Nível 2	1.3.			PASSEIO ACESSIVEL					-	63.893,88					
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	460,83	0,78	BDI 1	0,95	437,79	RA		0,87	22,04%	460,83
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	387,49	66,63	BDI 1	81,32	31.510,69	RA		74,03	22,04%	387,49
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	73,34	90,39	BDI 1	110,31	8.090,14	RA		100,43	22,04%	73,34
Serviço	Serviço	1.3.4.	COMPOSIÇÃO	06	EXECUÇÃO DE COLCHÃO (BASE) EM BRITA 0 (PEDRISCO)	M3	23,04	159,75	BDI 1	194,96	4.491,88	RA		160,74	22,04%	23,04
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	65,00	46,31	BDI 1	56,52	3.673,80	RA		48,55	22,04%	65,00
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	3.726,74	3,45	BDI 1	4,21	15.689,58	RA		3,45	22,04%	3.726,74
Nível 2	Nível 2	1.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	8.325,14					
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	393,05	6,30	BDI 1	7,69	3.022,55	RA		7,01	22,04%	393,05
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	41,16	47,00	BDI 1	57,36	2.360,94	RA		53,33	22,04%	41,16
Serviço	Serviço	1.4.3.	COMPOSIÇÃO	09	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	1,00	544,91	BDI 1	665,01	665,01	RA		536,51	22,04%	1,00
Serviço	Serviço	1.4.4.	COMPOSIÇÃO	10	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA REDONDA D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	443,27	BDI 1	540,97	1.081,94	RA		434,87	22,04%	2,00
Serviço	Serviço	1.4.5.	COMPOSIÇÃO	19	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA, 50X50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	489,47	BDI 1	597,35	1.194,70	RA		481,07	22,04%	2,00
Nível 2	Nível 2	1.5.			SINALIZACÃO CICLO FAIXA					-	3.564,45					
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	233,57	6,30	BDI 1	7,69	1.796,15	RA		7,01	22,04%	233,57
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	10,00	47,00	BDI 1	57,36	573,60	RA		53,33	22,04%	10,00
Serviço	Serviço	1.5.3.	COMPOSIÇÃO	19	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA, 50X50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO	UN	2,00	489,47	BDI 1	597,35	1.194,70	RA		481,07	22,04%	2,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICIPIO MATOS COSTA
Local

terça-feira, 21 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RENATO RIBEIRO DE LIMA
CREA/CAU: 151168-8
ART/RRT: 0

Documento assinado digitalmente
gov.br
RENATO RIBEIRO DE LIMA
Data: 14/09/2026 08:33:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br