COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**007**	**FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, COM 14 METROS DE COMPRIMENTO, ALTURA DE 1,75M, COMPOSTA POR PERFIS "U", SOLDADOS, E=4,75MM, H=127MM, L=50MM, COM PINTURA DE FUNDO DO TIPO ZARCÃO E PINTURA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE.**	**UN**		**6.174,56**	**6.193,98**
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,609	29,90	29,90
Cotação	43665/SP	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)	KG	611,8	8,59	8,59
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,63416667	32,00	34,28
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00948867	26,31	28,04
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	30	11,95	12,09
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	30	11,52	11,66
SINAPI	89273	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,232832	116,56	119,38
SINAPI	89272	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,115198	233,50	236,32

Composição	**008**	**TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR PERFIS "U", EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, E=3,00MM, H=125MM, L=50MM, PARA PLATIBANDA, CONFORME PROJETO, EM TELHA METÁLICA, INCLUSO PINTURA COM FUNDO EM ZARCÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025_PS**	**UN**		**1.706,97**	**1.734,34**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,049	26,31	28,04
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0362	32,00	34,28
Cotação	003	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	122,1	8,45	8,45
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,702	29,90	29,90
SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	13,5	11,95	12,09
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	13,5	11,52	11,66

15/09/2026
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974
Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.09.17 13:50:23 -03'00'

Responsável Técnico: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8

_