CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Cobertura de Garagem das Viaturas do CBMSC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Cobertura de Garagem das Viaturas do CBMSC	Matos Costa/SC	21,15%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Cobertura de Garagem das Viaturas do CBMSC									**115.211,67**	
1.			**Cobertura de Garagem para Viaturas do CBMSC**					**-**	**115.211,67**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**1.090,35**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	300,00	BDI 1	363,45	1.090,35	RA
1.2.			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					**-**	**5.320,00**	
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	139,05	BDI 1	168,46	3.369,20	RA
1.2.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	40,26	BDI 1	48,77	1.950,80	RA
1.3.			**COBERTURA**					**-**	**86.426,87**	
1.3.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	272,13	84,62	BDI 1	102,52	27.898,77	RA
1.3.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	272,13	52,37	BDI 1	63,45	17.266,65	RA
1.3.3.	Composição	007	FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO, COM 14 METROS DE COMPRIMENTO, ALTURA DE 1,75M, COMPOSTA POR PERFIS "U", SOLDADOS, E=4,75MM, H=127MM, L=50MM, COM PINTURA DE FUNDO DO TIPO ZARCÃO E PINTURA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE.	UN	5,00	6.193,98	BDI 1	7.504,01	37.520,05	RA
1.3.4.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	130,00	12,09	BDI 1	14,65	1.904,50	RA
1.3.5.	SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	130,00	11,66	BDI 1	14,13	1.836,90	RA
1.4.			**PLATIBANDA**					**-**	**8.106,63**	
1.4.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	42,30	84,62	BDI 1	102,52	4.336,60	RA
1.4.2.	SINAPI	100728	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	28,20	26,87	BDI 1	32,55	917,91	RA
1.4.3.	SINAPI	100729	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	28,20	21,98	BDI 1	26,63	750,97	RA
1.4.4.	Composição	008	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR PERFIS "U", EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, E=3,00MM, H=125MM, L=50MM, PARA PLATIBANDA, CONFORME PROJETO, EM TELHA METÁLICA, INCLUSO PINTURA COM FUNDO EM ZARCÃO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO E TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025_PS	UN	1,00	1.734,34	BDI 1	2.101,15	2.101,15	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	Cobertura de Garagem das Viaturas do CBMSC

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-26 (N DES.)	Cobertura de Garagem das Viaturas do CBMSC	Matos Costa/SC	21,15%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Cobertura de Garagem das Viaturas do CBMSC									**115.211,67**	
1.5.			**CONTRAVENTAMENTO**					**-**	**3.426,77**	
1.5.1.	SINAPI	92885	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	246,53	11,47	BDI 1	13,90	3.426,77	RA
1.6.			**ÁGUAS PLUVIAIS**					**-**	**10.841,05**	
1.6.1.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	38,60	166,53	BDI 1	201,75	7.787,55	RA
1.6.2.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	50,00	39,70	BDI 1	48,10	2.405,00	RA
1.6.3.	SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10,00	53,53	BDI 1	64,85	648,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Matos Costa/SC
Local

terça-feira, 15 de setembro de 2026
Data

KELVIN CIOTTA:06944624974
Assinado de forma digital por KELVIN CIOTTA:06944624974
Dados: 2026.09.17 13:48:04 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Kelvin Ciotta
CREA/CAU: 188049-8
ART/RRT: -