

Dados do projeto

Nº do projeto: 47

Município: MATOS COSTA

Engenheiro: TAILANE APARECIDA RIBEIRIO

CREA: 163555-0

Data: 05/07/2021

BDI: 26 %

Descrição: CONCLUSÃO DA RUA JOSÉ ANTÔNIO CARNEIRO

Obs: SINAPI 05/2021

Recursos do projeto

BADESC CIDADES: 100.00 %

Recursos Próprios: 0.00 %

DRENAGEM	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E GRELHA DE CONCRETO	UNI.	4.00	1,241.29	4,965.16
			SUB-TOTAL (R\$)	4,965.16
PAVIMENTAÇÃO	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	490.64	1.97	966.56
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO E OU PÓ DE PEDRA	M3	49.06	106.09	5,204.78
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	490.64	69.81	34,251.58
			SUB-TOTAL (R\$)	40,422.92
SINALIZAÇÃO	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	24.00	24.86	596.64
			SUB-TOTAL (R\$)	596.64
ADM LOCAL DA OBRA	UN.	QTDE	VL UNIT. (R\$)	VL TOTAL (R\$)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	50.00	17.04	852.00
			SUB-TOTAL (R\$)	852.00
			TOTAL GERAL(R\$)	46,836.72