



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Matos Costa | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Area Coberta no Centro de Educação Infantil | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 07-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Matos Costa/SC | BDI 1 26,42% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | | | |
|---------------|---|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| | | | | | | | | | 183.499,49 | | | |
| 1. | AREA COBERTA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | 183.499,49 | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | - | 4.298,00 | |
| 1.1.0.1. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2,25 | 225,00 | BDI 1 | 284,45 | 640,01 | RA | | |
| 1.1.0.2. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 48,40 | 53,92 | BDI 1 | 68,17 | 3.299,43 | RA | | |
| 1.1.0.3. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 108,00 | 2,63 | BDI 1 | 3,32 | 358,56 | RA | | |
| 1.2. | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | | | | | | | | | - | 949,84 | |
| 1.2.0.1. | SINAPI | 102303 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 30,00 | 5,99 | BDI 1 | 7,57 | 227,10 | RA | | |
| 1.2.0.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 54,00 | 4,84 | BDI 1 | 6,12 | 330,48 | RA | | |
| 1.2.0.3. | SINAPI | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 24,05 | 12,90 | BDI 1 | 16,31 | 392,26 | RA | | |
| 1.3. | FUNDAÇÕES | | | | | | | | | - | 14.402,63 | |
| 1.3.1. | CONCRETO ARMADO - SAPATAS | | | | | | | | | - | 6.869,48 | |
| 1.3.1.1. | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 12,10 | 25,57 | BDI 1 | 32,33 | 391,19 | RA | | |
| 1.3.1.2. | SINAPI | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 3,39 | 141,00 | BDI 1 | 178,25 | 604,27 | RA | | |
| 1.3.1.3. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 98,00 | 16,27 | BDI 1 | 20,57 | 2.015,86 | RA | | |
| 1.3.1.4. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 59,10 | 18,63 | BDI 1 | 23,55 | 1.391,81 | RA | | |
| 1.3.1.5. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 3,80 | 513,40 | BDI 1 | 649,04 | 2.466,35 | RA | | |
| 1.3.2. | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME | | | | | | | | | - | 7.533,15 | |
| 1.3.2.1. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 35,55 | 73,97 | BDI 1 | 93,51 | 3.324,28 | RA | | |
| 1.3.2.2. | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 75,84 | 16,93 | BDI 1 | 21,40 | 1.622,98 | RA | | |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Matos Costa | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Area Coberta no Centro de Educação Infantil | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 07-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Matos Costa/SC | BDI 1 26,42% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|---------------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | | 183.499,49 | |
| 1.3.2.3. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 51,25 | 18,63 | BDI 1 | 23,55 | 1.206,94 | RA |
| 1.3.2.4. | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 2,15 | 507,33 | BDI 1 | 641,37 | 1.378,95 | RA |
| 1.4. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | - | 14.054,60 | |
| 1.4.1. | | | CONCRETO ARMADO - VIGAS | | | | | - | 7.126,84 | |
| 1.4.1.1. | SINAPI | 92467 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 31,05 | 78,32 | BDI 1 | 99,01 | 3.074,26 | RA |
| 1.4.1.2. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 102,18 | 15,20 | BDI 1 | 19,22 | 1.963,90 | RA |
| 1.4.1.3. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 44,20 | 18,74 | BDI 1 | 23,69 | 1.047,10 | RA |
| 1.4.1.4. | COMPOSIÇÃO | 0001 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1,90 | 433,63 | BDI 1 | 548,20 | 1.041,58 | RA |
| 1.4.2. | | | CONCRETO ARMADO - PILARES | | | | | - | 4.231,65 | |
| 1.4.2.1. | SINAPI | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 24,30 | 49,50 | BDI 1 | 62,58 | 1.520,69 | RA |
| 1.4.2.2. | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 66,64 | 15,20 | BDI 1 | 19,22 | 1.280,82 | RA |
| 1.4.2.3. | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 29,00 | 18,74 | BDI 1 | 23,69 | 687,01 | RA |
| 1.4.2.4. | SINAPI | 92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1,22 | 481,82 | BDI 1 | 609,12 | 743,13 | RA |
| 1.4.3. | | | CONCRETO ARMADO - VERGA E CONTRA VERGAS | | | | | - | 2.696,11 | |
| 1.4.3.1. | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 19,00 | 61,15 | BDI 1 | 77,31 | 1.468,89 | RA |
| 1.4.3.2. | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 17,20 | 56,44 | BDI 1 | 71,35 | 1.227,22 | RA |
| 1.5. | | | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | | | | | - | 6.929,64 | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Matos Costa | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Area Coberta no Centro de Educação Infantil | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 07-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Matos Costa/SC | BDI 1 26,42% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-------------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | | 183.499,49 | |
| 1.5.0.1. | SINAPI | 87455 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 70,36 | 74,89 | BDI 1 | 94,68 | 6.661,68 | RA |
| 1.5.0.2. | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 42,00 | 5,05 | BDI 1 | 6,38 | 267,96 | RA |
| 1.6. | | | ESQUADRIAS | | | | | - | 15.969,30 | |
| 1.6.0.1. | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 19,17 | 512,95 | BDI 1 | 648,47 | 12.431,17 | RA |
| 1.6.0.2. | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 4,86 | 575,87 | BDI 1 | 728,01 | 3.538,13 | RA |
| 1.7. | | | SISTEMA DE COBERTURA | | | | | - | 83.429,48 | |
| 1.7.0.1. | SINAPI | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 2.339,97 | BDI 1 | 2.958,19 | 5.916,38 | RA |
| 1.7.0.2. | COMPOSIÇÃO | 0002 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO ATE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | UN | 6,00 | 1.759,69 | BDI 1 | 2.224,60 | 13.347,60 | RA |
| 1.7.0.3. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 145,50 | 63,17 | BDI 1 | 79,86 | 11.619,63 | RA |
| 1.7.0.4. | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 145,50 | 285,67 | BDI 1 | 361,14 | 52.545,87 | RA |
| 1.8. | | | IMPERMEABILIZAÇÃO FUNDAÇÕES | | | | | - | 1.371,83 | |
| 1.8.0.1. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 31,50 | 34,45 | BDI 1 | 43,55 | 1.371,83 | RA |
| 1.9. | | | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | | | | | - | 11.500,18 | |
| 1.9.0.1. | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 203,94 | 3,79 | BDI 1 | 4,79 | 976,87 | RA |
| 1.9.0.2. | SINAPI | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 203,94 | 24,45 | BDI 1 | 30,91 | 6.303,79 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Matos Costa | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Area Coberta no Centro de Educação Infantil | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 07-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Matos Costa/SC | BDI 1 26,42% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--------------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | | 183.499,49 | |
| 1.9.0.3. | SINAPI | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 203,94 | 16,37 | BDI 1 | 20,69 | 4.219,52 | RA |
| 1.10. | | | SISTEMAS DE PISOS | | | | | - | 23.340,32 | |
| 1.10.0.1. | SINAPI | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 5,10 | 515,15 | BDI 1 | 651,25 | 3.321,38 | RA |
| 1.10.0.2. | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 101,79 | 24,83 | BDI 1 | 31,39 | 3.195,19 | RA |
| 1.10.0.3. | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 2,96 | 44,61 | BDI 1 | 56,40 | 166,94 | RA |
| 1.10.0.4. | COMPOSIÇÃO | 0003 | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA, EM POLIETILENO, ALTURA 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 98,83 | 133,32 | BDI 1 | 168,54 | 16.656,81 | RA |
| 1.11. | | | PINTURAS E ACABAMENTOS | | | | | - | 3.434,35 | |
| 1.11.0.1. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 203,94 | 13,32 | BDI 1 | 16,84 | 3.434,35 | RA |
| 1.12. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - | 2.961,71 | |
| 1.12.0.1. | SINAPI | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 54,59 | BDI 1 | 69,01 | 69,01 | RA |
| 1.12.0.2. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 11,58 | BDI 1 | 14,64 | 14,64 | RA |
| 1.12.0.3. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 13,35 | BDI 1 | 16,88 | 16,88 | RA |
| 1.12.0.4. | SINAPI | 93139 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 3,00 | 202,00 | BDI 1 | 255,37 | 766,11 | RA |
| 1.12.0.5. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 6,00 | 33,76 | BDI 1 | 42,68 | 256,08 | RA |
| 1.12.0.6. | SINAPI-I | 38785 | LUMINÁRIA HERMÉTICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | 3,00 | 165,19 | BDI 1 | 208,83 | 626,49 | RA |
| 1.12.0.7. | SINAPI | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 5,00 | 191,82 | BDI 1 | 242,50 | 1.212,50 | RA |
| 1.13. | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | - | 857,61 | |
| 1.13.0.1. | SINAPI-I | 10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | 1,00 | 678,38 | BDI 1 | 857,61 | 857,61 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Matos Costa | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Area Coberta no Centro de Educação Infantil | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 07-21 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Matos Costa/SC | BDI 1 26,42% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|------|-------|--------|-----------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| 0 | | | | | | | | | 183.499,49 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Matos Costa/SC
Local
quinta-feira, 2 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Tailane Ap. Ribeiro
CREA/CAU: 163555-0
ART/RRT: 0

RECURSO
←