



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 826628/2016/MTUR/CAIXA	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Capela e Fontanário			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REPROGRAMAÇÃO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MATOS COSTA - SC	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REPROGRAMAÇÃO</b>									<b>120.843,12</b>	
<b>1.</b>			<b>A EXECUTAR</b>					-	<b>120.843,12</b>	
<b>1.1.</b>			<b>A EXECUTAR - NOVA CAPELA</b>					-	<b>37.805,42</b>	
<b>1.1.1.</b>			<b>DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>8.480,44</b>	
1.1.1.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PARTE DA ESCADA DE CONCRETO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, DE FORMA MECANIZADA, UTILIZANDO MARTELETE	M3	2,48	213,89	BDI 1	267,36	663,05	CP
1.1.1.2.	SINAPI	87461	GUIA DE BALIZAMENTO SOBRE A RAMP A FEITA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14*19*39, 2 BLOCOS DE ALTURA AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DA RAMP A E DESNÍVEL EM AMBOS OS LADOS	M2	6,36	71,81	BDI 1	89,76	570,87	RA
1.1.1.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO NA GUIA DE BALIZAMENTO SOBRE A RAMP A, TRAÇO 1:3, PREPARADO MECANICAMENTE	M2	15,01	5,31	BDI 1	6,64	99,67	RA
1.1.1.4.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	15,01	27,51	BDI 1	34,39	516,19	RA
1.1.1.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NA LATERAL DA RAMP A (AMBOS OS LADOS), GUIA DE BALIZAMENTO, ESPELHOS E PISOS DOS DEGRAUS DA ESCADA EXTERNA, DUAS DEMÃOS.	M2	24,59	11,62	BDI 1	14,53	357,29	RA
1.1.1.6.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	18,72	210,66	BDI 1	263,33	4.929,54	RA
1.1.1.7.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA O DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRI M I D O ).	M2	6,73	17,70	BDI 1	22,13	148,93	RA
1.1.1.8.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	318,64	BDI 1	398,30	1.194,90	RA
<b>1.1.2.</b>			<b>PISOS/PAREDES</b>					-	<b>4.858,06</b>	
1.1.2.1.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	25,10	78,52	BDI 1	98,15	2.463,57	RA
1.1.2.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO NO PATAMAR EXTERNO E RAMP A (NÃO INCLUI D E G R A U S D A E S C A D A ) A N T I - D E R R A P A N T E D E D I M E N S Õ E S 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	18,98	31,70	BDI 1	39,63	752,18	RA
1.1.2.3.	SINAPI	73850/1	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	15,59	25,90	BDI 1	32,38	504,80	RA
1.1.2.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	18,08	5,49	BDI 1	6,86	124,03	RA
1.1.2.5.	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014, EXECUTADO NA PAREDE DO ALTAR ATÉ 1,5 M DE ALTURA	M2	14,83	54,67	BDI 1	68,34	1.013,48	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 826628/2016/MTUR/CAIXA	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Capela e Fontanário			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REPROGRAMAÇÃO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MATOS COSTA - SC	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REPROGRAMAÇÃO</b>									<b>120.843,12</b>	
<b>1.1.3.</b>			<b>ARREMATES</b>					-	<b>1.147,85</b>	
1.1.3.1.	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA INCLUSO MEIA CANA E TESTEIRA/MADEIRA DE IMBUIA, INSTALADO NO RESTANTE DO BEIRAL	M2	2,50	113,31	BDI 1	141,64	354,10	RA
1.1.3.2.	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA INCLUSO MEIA CANA, INSTALADO SOBRE O ALTAR	M2	1,93	113,31	BDI 1	141,64	273,37	RA
1.1.3.3.	SINAPI	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, SOBRE OS DOIS VÃOS AO LADO DO ALTAR ATÉ A LAJE	M2	4,67	56,32	BDI 1	70,40	328,77	RA
1.1.3.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,67	5,31	BDI 1	6,64	31,01	RA
1.1.3.5.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	4,67	27,51	BDI 1	34,39	160,60	RA
<b>1.1.4.</b>			<b>ESQUADRIAS E VIDROS</b>					-	<b>10.886,26</b>	
1.1.4.1.	SINAPI	74100/1	PORTÃO DE ENTRADA DE FERRO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 2M DE LARGURA X 3M DE ALTURA	M2	6,00	407,46	BDI 1	509,33	3.055,98	RA
1.1.4.2.	SINAPI	74100/1	PORTA PANTOGRÁFICA INTERNA DE FERRO, 3,5 M DE LARGURA POR 2 METROS DE COMPRIMENTO	M2	7,00	407,46	BDI 1	509,33	3.565,31	RA
1.1.4.3.	SINAPI-I	601	JANELA TIPO MAXIM AR DE ALUMÍNIO, INCLUSO VIDROS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	3,48	572,97	BDI 1	716,21	2.492,41	RA
1.1.4.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018, SOB O PORTÃO DE ENTRADA E PORTA PANTOGRÁFICA	M	5,04	73,19	BDI 1	91,49	461,11	RA
1.1.4.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO NO FINAL DA ESCADA E DA RAMPA E NOS DOS DEGRAUS DA ESCADA COM LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	7,60	73,19	BDI 1	91,49	695,32	RA
1.1.4.6.	SINAPI	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, NAS JANELAS E ALTAR	M	5,30	93,00	BDI 1	116,25	616,13	RA
<b>1.1.5.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>1.596,16</b>	
1.1.5.1.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	284,91	BDI 1	356,14	356,14	RA
1.1.5.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	10,64	BDI 1	13,30	26,60	RA
1.1.5.3.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	23,03	BDI 1	28,79	28,79	RA

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 826628/2016/MTUR/CAIXA	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Capela e Fontanário			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REPROGRAMAÇÃO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MATOS COSTA - SC	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REPROGRAMAÇÃO</b>									<b>120.843,12</b>	
1.1.5.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	84,10	2,87	BDI 1	3,59	301,92	RA
1.1.5.5.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,40	9,60	BDI 1	12,00	316,80	RA
1.1.5.6.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	43,61	BDI 1	54,51	54,51	RA
1.1.5.7.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	25,82	BDI 1	32,28	32,28	RA
1.1.5.8.	SINAPI-I	3799	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	4,00	61,62	BDI 1	77,03	308,12	RA
1.1.5.9.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	68,40	BDI 1	85,50	171,00	RA
<b>1.1.6.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>10.836,65</b>	
1.1.6.1.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	224,43	22,95	BDI 1	28,69	6.438,90	RA
1.1.6.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	224,43	11,62	BDI 1	14,53	3.260,97	RA
1.1.6.3.	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,10	23,00	BDI 1	28,75	721,63	RA
1.1.6.4.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,10	13,23	BDI 1	16,54	415,15	RA
<b>1.2.</b>			<b>A EXECUTAR - FONTANÁRIO</b>					-	<b>9.040,09</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>4.979,62</b>	
1.2.1.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PARTE DE CONCRETO/ALVENARIA DA ESCADA EXISTENTE CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, DE FORMA MECANIZADA, UTILIZANDO MARTELETE	M3	3,30	213,89	BDI 1	267,36	882,29	CP
1.2.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL - PARTE ATERRADA DA ESCADA EXISTENTE, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M3	3,35	65,35	BDI 1	81,69	273,66	CP
1.2.1.3.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DA PARTE DE CONCRETO/ALVENARIA DA RAMPA EXISTENTE CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, DE FORMA MECANIZADA, UTILIZANDO MARTELETE	M3	2,43	213,89	BDI 1	267,36	649,68	CP
1.2.1.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL - PARTE ATERRADA DA RAMPA EXISTENTE, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M3	1,03	65,35	BDI 1	81,69	84,14	CP
1.2.1.5.	SINAPI	95969	EXECUÇÃO DE DUAS RAMPAS EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, MOLDADA IN LOCO, MPA=25	M3	0,16	2.024,04	BDI 1	2.530,05	404,81	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 826628/2016/MTUR/CAIXA	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Capela e Fontanário			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REPROGRAMAÇÃO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MATOS COSTA - SC	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REPROGRAMAÇÃO</b>									<b>120.843,12</b>	
1.2.1.6.	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	9,63	38,35	BDI 1	47,94	461,66	CP
1.2.1.7.	SINAPI	87461	GUIA DE BALIZAMENTO SOBRE AS RAMPAS FEITA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14*19*39, 2 BLOCOS DE ALTURA AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DA RAMPA E DESNÍVEL EM AMBOS OS LADOS	M2	1,22	71,81	BDI 1	89,76	109,51	RA
1.2.1.8.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO NA GUIA DE BALIZAMENTO SOBRE AS RAMPAS, TRAÇO 1:3, PREPARADO MECANICAMENTE	M2	2,89	5,31	BDI 1	6,64	19,19	RA
1.2.1.9.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2,89	27,51	BDI 1	34,39	99,39	RA
1.2.1.10.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NAS GUIAS DE BALIZAMENTO, DUAS DEMÃOS.	M2	2,89	11,62	BDI 1	14,53	41,99	RA
1.2.1.11.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	7,20	210,66	BDI 1	263,33	1.895,98	RA
1.2.1.12.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRI-MIDO).	M2	2,59	17,70	BDI 1	22,13	57,32	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>PISOS/PAREDES</b>					-	<b>1.399,89</b>	
1.2.2.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE EXTRA 45X45 APLICADO SOBRE O PISO DO FONTANÁRIO E AS DUAS RAMPAS	M2	12,22	31,70	BDI 1	39,63	484,28	RA
1.2.2.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO NO PERÍMETRO DO FONTANÁRIO, LARGURA = 15 CM, ESPESSURA DE 2 CM	M	7,90	73,19	BDI 1	91,49	722,77	RA
1.2.2.3.	SINAPI	95969	BIQUEIRA NA SAÍDA D'ÁGUA EM CONCRETO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M3	0,05	2.024,04	BDI 1	2.530,05	126,50	RA
1.2.2.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	9,67	5,49	BDI 1	6,86	66,34	RA
<b>1.2.3.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>351,89</b>	
1.2.3.1.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W. DEVERÁ SER UTILIZADO MESMO CIRCUITO DA ILUMINAÇÃO DOS POSTES, ORIUNDO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NA CAPELA REFORMADA	UN	1,00	281,51	BDI 1	351,89	351,89	RA
<b>1.2.4.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>2.308,69</b>	
1.2.4.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	50,43	2,05	BDI 1	2,56	129,10	RA

RECURSO  
↓

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 826628/2016/MTUR/CAIXA	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Capela e Fontanário			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REPROGRAMAÇÃO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MATOS COSTA - SC	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REPROGRAMAÇÃO</b>									<b>120.843,12</b>	
1.2.4.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	50,43	22,95	BDI 1	28,69	1.446,84	RA
1.2.4.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50,43	11,62	BDI 1	14,53	732,75	RA
<b>1.3.</b>			<b>A EXECUTAR - REFORMA CAPELA EXISTENTE</b>					-	<b>39.459,44</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE - RAMPAS</b>					-	<b>29.369,37</b>	
1.3.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016, PARA OS BLOCOS DE FUNDAÇÃO DA RAMPA, 0,85M X 0,85M X 0,8M	M3	3,46	65,35	BDI 1	81,69	282,65	RA
1.3.1.2.	SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016, NAS VALAS DOS BLOCOS E SOBRE O ATERRO APOILOADO DA RAMPA COM 10 CM DE PROFUNDIDADE	M3	2,43	209,73	BDI 1	262,16	637,05	RA
1.3.1.3.	SINAPI	95969	BLOCOS DE FUNDAÇÃO 0,7M X 0,7M X 0,7 M, FCK=25 MPA	M3	2,06	2.024,04	BDI 1	2.530,05	5.211,90	RA
1.3.1.4.	SINAPI	95969	PILARES ATÉ ALTURA DA RAMPA, 0,15M DE LARGURA POR 0,30 M DE COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M3	0,18	2.024,04	BDI 1	2.530,05	455,41	RA
1.3.1.5.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017, EM AMBOS OS LADOS DA RAMPA, COM PROFUNDIDADE DE MEIA VIGA BALDRAME (0,15M) E 0,3M DE LARGURA	M3	0,85	100,97	BDI 1	126,21	107,28	RA
1.3.1.6.	SINAPI	95955	VIGAS BALDRAMES APOIADAS NO SOLO E VIGAS CINTAS APOIADAS SOBRE OS PILARES EM AMBOS OS LADOS DA RAMPA, FCK=25MPA	M3	2,22	2.160,86	BDI 1	2.701,08	5.996,40	RA
1.3.1.7.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	M2	13,02	9,79	BDI 1	12,24	159,36	RA
1.3.1.8.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 NA ESTRUTURA DA RAMPA CONFORME DESNÍVEL INDICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO, (DESCONTADO 1M³ DO CONCRETO DA RAMPA EXISTENTE)	M3	16,47	39,62	BDI 1	49,53	815,76	RA
1.3.1.9.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	20,03	50,03	BDI 1	62,54	1.252,68	RA
1.3.1.10.	SINAPI	87467	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014, EXECUTADOS EM AMBOS OS LADOS ABAIXO DA RAMPA	M2	9,48	64,84	BDI 1	81,05	768,35	RA
1.3.1.11.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014, SOMENTE DO LADO EXTERNO	M2	9,48	5,31	BDI 1	6,64	62,95	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 826628/2016/MTUR/CAIXA	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Capela e Fontanário			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REPROGRAMAÇÃO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MATOS COSTA - SC	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REPROGRAMAÇÃO</b>									<b>120.843,12</b>	
1.3.1.12.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	23,49	27,51	BDI 1	34,39	807,82	RA
1.3.1.13.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NAS LATERAIS DA RAMPA, DUAS DEMÃOS.	M2	23,49	11,62	BDI 1	14,53	341,31	RA
1.3.1.14.	SINAPI	87461	GUIA DE BALIZAMENTO SOBRE AS RAMPAS FEITA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14*19*39, 2 BLOCOS DE ALTURA AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DA RAMPA	M2	11,24	71,81	BDI 1	89,76	1.008,90	RA
1.3.1.15.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	26,63	5,31	BDI 1	6,64	176,82	RA
1.3.1.16.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	26,63	27,51	BDI 1	34,39	915,81	RA
1.3.1.17.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,63	11,62	BDI 1	14,53	386,93	RA
1.3.1.18.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	36,80	210,66	BDI 1	263,33	9.690,54	RA
1.3.1.19.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIIMIDO).	M2	13,17	17,70	BDI 1	22,13	291,45	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>ARREMATES</b>					-	<b>3.150,49</b>	
1.3.2.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PARTE DE CONCRETO/ALVENARIA DA ESCADA E PAREDE DA ANTIGA ESTRUTURA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, DE FORMA MECANIZADA, UTILIZANDO MARTELETE	M3	3,67	213,89	BDI 1	267,36	981,21	CP
1.3.2.2.	SINAPI	95969	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	M3	0,67	2.024,04	BDI 1	2.530,05	1.695,13	RA
1.3.2.3.	SINAPI	87474	FECHAMENTO AO LADO DA ESCADA E MURETA COM 1M DE ALTURA NO DESNÍVEL FRONTAL EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,11	56,32	BDI 1	70,40	218,94	RA
1.3.2.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,22	5,31	BDI 1	6,64	41,30	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 826628/2016/MTUR/CAIXA	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Capela e Fontanário			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REPROGRAMAÇÃO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MATOS COSTA - SC	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REPROGRAMAÇÃO</b>									<b>120.843,12</b>	
1.3.2.5.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	6,22	27,51	BDI 1	34,39	213,91	RA
<b>1.3.3. PISOS/PAREDES</b>									<b>-</b>	<b>3.428,93</b>
1.3.3.1.	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	6,74	38,35	BDI 1	47,94	323,12	RA
1.3.3.2.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO NA CAPELA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 E 10 M²	M2	6,74	38,00	BDI 1	47,50	320,15	RA
1.3.3.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018, NO FINAL DA ESCADA E DA RAMP, NO DEGRAU EM FRENTE AO ALTAR, NO ALTAR E NOS DEGRAUS DA ESCADA	M	16,15	73,19	BDI 1	91,49	1.477,56	RA
1.3.3.4.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE NA RAMP (NÃO INCLUI DEGRAUS DA ESCADA) DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	19,76	31,70	BDI 1	39,63	783,09	RA
1.3.3.5.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014, EXECUTADO NO PERÍMETRO DA PARTE INTERNA DA CAPELA BEM COMO NA GUIA DA RAMP (AMBOS OS LADOS)	M	39,25	5,49	BDI 1	6,86	269,26	RA
1.3.3.6.	SINAPI	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, SOBRE A MURETA DA FACHADA FRONTAL	M	2,20	93,00	BDI 1	116,25	255,75	RA
<b>1.3.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									<b>-</b>	<b>745,54</b>
1.3.4.1.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	284,91	BDI 1	356,14	356,14	RA
1.3.4.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	10,64	BDI 1	13,30	26,60	RA
1.3.4.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	11,31	BDI 1	14,14	14,14	RA
1.3.4.4.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	23,03	BDI 1	28,79	28,79	RA
1.3.4.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,20	2,87	BDI 1	3,59	18,67	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 826628/2016/MTUR/CAIXA	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Capela e Fontanário			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REPROGRAMAÇÃO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MATOS COSTA - SC	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>REPROGRAMAÇÃO</b>									<b>120.843,12</b>	
1.3.4.6.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,93	9,60	BDI 1	12,00	143,16	RA
1.3.4.7.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO EXECUTADO SOB O CONTRAPISO PARA INSTALAÇÃO DO REFLETOR, DE 3/4"	M	2,50	5,77	BDI 1	7,21	18,03	RA
1.3.4.8.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	43,61	BDI 1	54,51	54,51	RA
1.3.4.9.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	68,40	BDI 1	85,50	85,50	RA
<b>1.3.5.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>2.765,11</b>	
1.3.5.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	60,40	2,05	BDI 1	2,56	154,62	RA
1.3.5.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	60,40	22,95	BDI 1	28,69	1.732,88	RA
1.3.5.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DA CAPELA REFORMADA, INCLUINDO PISO, ESPELHO E LATERAL DA ESCADA, EXCLUINDO LATERAL E PISO DA RAMPA E EXCLUINDO GUIA DE BALIZAMENTO	M2	60,40	11,62	BDI 1	14,53	877,61	RA
<b>1.4.</b>			<b>A EXECUTAR - DEMAIS ELEMENTOS</b>					-	<b>34.538,17</b>	
<b>1.4.1.</b>			<b>ORNAMENTOS E ILUMINAÇÃO EXTERNA</b>					-	<b>17.908,11</b>	
1.4.1.1.	SINAPI	95969	MONUMENTO EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO	M3	2,80	2.024,04	BDI 1	2.530,05	7.084,14	RA
1.4.1.2.	Cotação		PLACA EM GRANITO DE 2,15X1,15 CONF. MEM. DESCRITIVO, JATEADO GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - INSTALADA NO MONUMENTO DE CONCRETO	Unidade	1,00	1.758,00	BDI 1	2.197,50	2.197,50	RA
1.4.1.3.	Cotação		PLACA EM GRANITO DE 1,30X0,80 CONF. MEM. DESCRITIVO, JATEADO GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - INSTALADA NO FONTANÁRIO	Unidade	1,00	762,00	BDI 1	952,50	952,50	RA
1.4.1.4.	SINAPI-I	42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO	UN	2,00	840,92	BDI 1	1.051,15	2.102,30	RA
1.4.1.5.	SINAPI	83475	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	354,05	BDI 1	442,56	1.327,68	RA
1.4.1.6.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	1,00	281,51	BDI 1	351,89	351,89	RA
1.4.1.7.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016, COM PROFUNDIDADE DE PELO MENOS 0,7M PARA EXECUTAR O ELETRODUTO DOS POSTES	M3	5,46	65,35	BDI 1	81,69	446,03	RA
1.4.1.8.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,49	39,62	BDI 1	49,53	222,39	RA
1.4.1.9.	SINAPI-I	39245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M	45,50	3,70	BDI 1	4,63	210,67	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 826628/2016/MTUR/CAIXA	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Construção de Capela e Fontanário			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-19 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REPROGRAMAÇÃO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MATOS COSTA - SC	<b>BDI 1</b> 25,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REPROGRAMAÇÃO</b>									<b>120.843,12</b>	
1.4.1.10.	SINAPI-I	948	CABO DE COBRE UNIPOLAR 10 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC	M	91,00	26,49	BDI 1	33,11	3.013,01	RA
<b>1.4.2.</b>			<b>PASSEIOS E GUIAS</b>					-	<b>16.630,06</b>	
1.4.2.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	169,02	53,97	BDI 1	67,46	11.402,09	RA
1.4.2.2.	SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	49,00	19,67	BDI 1	24,59	1.204,91	RA
1.4.2.3.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM	UN	361,00	6,63	BDI 1	8,29	2.992,69	RA
1.4.2.4.	SINAPI-I	38185	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	3,31	249,03	BDI 1	311,29	1.030,37	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:  
Itens de demolição foram assinalados como "CP" - Recurso de Contrapartida

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MATOS COSTA - SC  
**Local**  
  
segunda-feira, 20 de maio de 2019  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Lucas Gabriel Winter  
**CREA/CAU:** A115655-1  
**ART/RRT:** 8057002

RECURSO  
↓