



**ESTATISTICA DAS AREAS**

**RUA OLAVO RIBAS**

ESTACAS 0 ATÉ ESTACA 4+27.85	
EXTENSÃO	427,85m
LARGURA	15,00m
PISTA DE ROLAMENTO	11,00m
PASSEIOS	2,00m(CADA)
AREA A PAVIMENTAR	4.706,35m <sup>2</sup>
MEIO FIO	825,70m

**RUA CASTRO ALVES**

ESTACAS 0 ATÉ ESTACA 1+32.63	
EXTENSÃO	132,63m
LARGURA	11,70m
PISTA DE ROLAMENTO	7,70m
PASSEIOS	2,00m(CADA)
AREA A PAVIMENTAR	1.021,25m <sup>2</sup>
MEIO FIO	247,28m

**RUA LUIZ SCHENA**

ESTACAS 0 ATÉ ESTACA 2+36.52	
EXTENSÃO	236,52m
LARGURA	11,00m
PISTA DE ROLAMENTO	7,00m
PASSEIOS	2,00m(CADA)
AREA A PAVIMENTAR	1.655,64m <sup>2</sup>
MEIO FIO	433,04m

**RUA JOSÉ ANTONIO CARNEIRO (TRECHO 1)**

ESTACAS 0 ATÉ ESTACA 1+0.13	
EXTENSÃO	100,13m
LARGURA	10,80m
PISTA DE ROLAMENTO	7,00m
PASSEIOS	1,90m(CADA)
AREA A PAVIMENTAR	700,91m <sup>2</sup>
MEIO FIO	200,26m

**RUA JOSÉ ANTONIO CARNEIRO (TRECHO 2)**

ESTACAS 0 ATÉ ESTACA 0+20.94	
EXTENSÃO	20,95m
LARGURA	10,80m
PISTA DE ROLAMENTO	7,00m
PASSEIOS	1,90m(CADA)
AREA A PAVIMENTAR	148,65m <sup>2</sup>
MEIO FIO	41,90m

**TOTAL**

AREA A PAVIMENTAR	8.230,80m <sup>2</sup>
-------------------	------------------------

**LEGENDA**

RUAS A PAVIMENTAR

**DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS**  
ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA

 <b>AMARP</b> <small>Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</small> <small>Dorival Carlos Borges</small> <small>Presidente</small> <small>Odívar Clóvis Biazotto</small> <small>Secretário Executivo</small> <small>Av. Manoel Roques, 99</small> <small>Tubarão - SC</small> <small>Fone: 5680255</small>	<b>TÍTULO</b> <b>PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS</b>	<small>PROJETA</small> <b>01</b>
	<small>REFERÊNCIA</small> <b>IMPLANTAÇÃO GERAL</b>	<small>PROPRIETÁRIO</small> <b>P. M. MATOS COSTA</b> <small>CNPJ: 83.102.566/0001-91</small>
<small>RESPONSÁVEL TÉCNICO</small> <b>RONALDO REGALIN</b> <small>CREA SC 36714-0</small>	<small>ASSINATURA</small> <hr/>	<small>PREFATURA</small> <hr/>
<small>DESENHO</small> <b>R.R.</b>	<small>ESCALA</small> <b>1 / 2500</b>	<small>DATA</small> <b>JULHO/2019</b>