



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

## MATOS COSTA - SANTA CATARINA

### MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DO SALÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GERMANO PASSERO

#### 1 GENERALIDADES

Estas são as especificações técnicas a serem usadas na construção do projeto em anexo da Construção de Estrutura Metálica para Cobertura do Salão do Parque Municipal de Eventos Germano Passero do Município de Matos Costa - SC. Aqui estão procedimentos técnicos e indicações de normas e atitudes de construtores e Prefeitura.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. No projeto apresentado, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne às fases de execução do projeto.

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Matos Costa.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro Fiscal do município.

Pra facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em que o engenheiro responsável pela obra estará na mesma.

#### 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

A placa de obra deverá ser afixada em local frontal a obra em posição de destaque.

---

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000  
CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone Fax: (49) 3572-1111 - 3572-1121  
e-mail.: [prefeitura@matoscosta.sc.gov.br](mailto:prefeitura@matoscosta.sc.gov.br)



MATOS COSTA-SC CIDADE DO MEL ECOLÓGICO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

## MATOS COSTA - SANTA CATARINA

Devera ser feita a remoção das telhas de fibrocimento, e estrutura de madeira sendo as mesmas armazenadas em local apropriado indicado pela Prefeitura Municipal de Matos Costa.

### 3 ESTRUTURA E MONTAGEM

É de obrigação da contratada a fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, para vãos de 3 a 12 m e para qualquer tipo de telha, incluso içamento. As terças serão executadas conforme projeto, não devendo as dimensões das peças serem menores das especificadas no referido projeto.

As telhas em fibrocimento serão de 6mm afixadas na estrutura da cobertura por meio de parafusos.

As cumeeiras serão em fibrocimento, com declividade adequada. Os serviços de cobertura deverão ser executados de acordo com as normas vigentes.

### 4 LIMPEZA

Após o termino dos serviços, será feita a limpeza da total obra. Externamente devrá ser removido todo o entulho da obra.

Matos Costa, 28 de julho de 2020.

Tailane Ap. Ribeiro  
Engenheira Civil  
CREA SC 163555-0

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000  
CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone Fax: (49) 3572-1111 - 3572-1121  
e-mail.: [prefeitura@matoscosta.sc.gov.br](mailto:prefeitura@matoscosta.sc.gov.br)



MATOS COSTA-SC CIDADE DO MEL ECOLÓGICO