



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

## MATOS COSTA - SANTA CATARINA

### MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE ÁREA COBERTA NO COLÉGIO DE ANOS INICIAIS  
SEMENTINHA DO SABER NO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA

#### 1 GENERALIDADES

Estas são as especificações técnicas a serem usadas na construção do projeto em anexo da Construção de Área Coberta no Colégio de Anos Iniciais Sementinha do Saber no Município de Matos Costa - SC. Aqui estão procedimentos técnicos e indicações de normas e atitudes de construtores e Prefeitura.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. No projeto apresentado, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que concerne às fases de execução do projeto.

O canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente.

Nenhum serviço deverá ser iniciado sem que os projetos, descrições dos projetos e memoriais de calculo estejam aprovados pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Matos Costa.

Os detalhes arquitetônicos e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos pelo Engenheiro Fiscal do município.

Pra facilitar o trabalho da fiscalização a contratada deverá especificar o horário em que o engenheiro responsável pela obra estará na mesma.

#### 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

A placa de obra deverá ser afixada em local frontal a obra em posição de destaque.

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000  
CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone Fax: (49) 3572-1111 - 3572-1121  
e-mail.: [prefeitura@matoscosta.sc.gov.br](mailto:prefeitura@matoscosta.sc.gov.br)



MATOS COSTA-SC CIDADE DO MEL ECOLÓGICO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

## MATOS COSTA - SANTA CATARINA

### 3 FUNDAÇÕES

A fundação será composta de sapatas em concreto armado, as escavações serão de forma manual nas dimensões exigidas pela estrutura das sapatas conforme prancha 02.

### 4 ESTRUTURA

A estrutura será em concreto pré-moldado. A estrutura da obra será constituída de pilares e tesouras em concreto armado pré-moldado.

Os serviços de estrutura deverão ser executados conforme projeto e NBR 9062/2017.

### 5 COBERTURA

As vigas tesouras serão em concreto armado pré moldado, dimensionadas conforme projeto. As terças serão em aço galvanizado perfil U enrijecido.

O telhamento será constituído de telhas em aço zincado espessura 0,43mm, com pintura eletrostática verde e telhas ondulada de fibra de vidro espessura 0,6mm afixadas na estrutura da cobertura por meio de parafusos, as cumeeiras serão do mesmo material das telhas, com declividade adequada.

### 6 LIMPEZA

Após o termino dos serviços, será feita a limpeza da total obra. Externamente deverá ser removido todo o entulho da obra.

Matos Costa, 31 de julho de 2020.

Tailane Ap. Ribeiro  
Engenheira Civil  
CREA SC 163555-0

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000  
CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone Fax: (49) 3572-1111 - 3572-1121  
e-mail.: [prefeitura@matoscosta.sc.gov.br](mailto:prefeitura@matoscosta.sc.gov.br)



MATOS COSTA-SC CIDADE DO MEL ECOLÓGICO