



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO 2
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTACAO EM LAJOTA	MUNICÍPIO / UF MATOS COSTA / SC
			BDI 1 24,02%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTACAO EM LAJOTA									210.822,19	
1.			RUA SETE DE SETEMBRO - TRECHO 2					-	210.822,19	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	4.386,54	
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,06	88,02	BDI 1	109,16	1.753,11	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,23	33,06	BDI 1	41,00	2.633,43	RA
1.2.			SERVICOS PRELIMINARES					-	1.820,30	
1.2.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	316,62	BDI 1	392,67	1.178,01	RA
1.2.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.605,72	0,32	BDI 1	0,40	642,29	RA
1.3.			TERRAPLANAGEM					-	851,03	
1.3.1.	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.605,72	0,43	BDI 1	0,53	851,03	RA
1.4.			DRENAGEM					-	-	
1.5.			BOCAS DE LOBO					-	-	
1.6.			PAVIMENTAÇÃO					-	115.270,94	
1.6.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.125,72	1,21	BDI 1	1,50	1.688,58	RA
1.6.2.	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	135,09	151,33	BDI 1	187,68	25.353,69	RA
1.6.3.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	157,60	90,32	BDI 1	112,01	17.652,78	RA
1.6.4.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.125,72	46,59	BDI 1	57,78	65.044,10	RA
1.6.5.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	8.780,62	0,51	BDI 1	0,63	5.531,79	RA
1.7.			PASSEIO E ACESSIBILIDADE					-	87.057,74	
1.7.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	200,80	33,41	BDI 1	41,44	8.321,15	RA
1.7.2.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	451,20	2,35	BDI 1	2,91	1.312,99	RA
1.7.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	451,20	101,78	BDI 1	126,23	56.954,98	RA
1.7.4.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	487,00	6,62	BDI 1	8,21	3.998,27	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA SETE DE SETEMBRO TRECHO 2			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 08-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTACAO EM LAJOTA	MUNICÍPIO / UF MATOS COSTA / SC	BDI 1 24,02%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTACAO EM LAJOTA									210.822,19	
1.7.5.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	267,68	49,61	BDI 1	61,53	16.470,35	RA
1.8.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	1.435,64	
1.8.1.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,75	691,20	BDI 1	857,23	642,92	RA
1.8.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	49,70	12,86	BDI 1	15,95	792,72	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MATOS COSTA / SC

Local

terça-feira, 12 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: BRUNO REGALIN

CREA/CAU: 164059-2

ART/RRT: 7199306-0

RECURSO

↓