



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> SGPE - SCC 00005745/2022 -	<b>Nº SICONV</b> 189/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE MATOS COSTA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO SALÃO DE EVENTOS		
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO SALÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GERMANO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MATOS COSTA/SC		
			<b>BDI 1</b> 29,63%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DO SALÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GERMANO PASSERO</b>									<b>261.871,80</b>	
<b>1.</b>			<b>REFORMA DO SALÃO DO PARQUE MUNICIPAL</b>					-	<b>261.871,80</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					-	<b>4.615,30</b>	
1.1.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	H	20,00	104,60	BDI 1	135,59	2.711,80	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	29,37	BDI 1	38,07	1.903,50	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>875,01</b>	
1.2.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	3,00	225,00	BDI 1	291,67	875,01	RA
<b>1.3.</b>			<b>DEMOLIÇÕES</b>					-	<b>643,89</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	11,23	7,84	BDI 1	10,16	114,10	RA
1.3.0.2.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,	M3	0,73	89,27	BDI 1	115,72	84,48	RA
1.3.0.3.	SINAPI	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA	M3	0,49	514,70	BDI 1	667,21	326,93	RA
1.3.0.4.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM	M2	3,00	30,44	BDI 1	39,46	118,38	RA
<b>1.4.</b>			<b>REGULARIZAÇÃO DO PISO - LAJE</b>					-	<b>65.927,85</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO	M3	32,78	118,48	BDI 1	153,59	5.034,68	RA
1.4.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA	M3	43,50	123,83	BDI 1	160,52	6.982,62	RA
1.4.0.3.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,	M3	31,00	517,17	BDI 1	670,41	20.782,71	RA
1.4.0.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE	M2	706,20	36,19	BDI 1	46,91	33.127,84	RA
<b>1.5.</b>			<b>SUPRAESTRUTURA</b>					-	<b>4.690,16</b>	
1.5.0.1.	SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	M2	11,30	70,41	BDI 1	91,27	1.031,35	RA
1.5.0.2.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	102,57	11,29	BDI 1	14,64	1.501,62	RA
1.5.0.3.	SINAPI	95446	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM	KG	34,99	11,15	BDI 1	14,45	505,61	RA
1.5.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	M3	0,88	443,43	BDI 1	574,82	505,84	RA
1.5.0.5.	SINAPI	102073	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM	M3	0,25	3.535,42	BDI 1	4.582,96	1.145,74	RA
<b>1.6.</b>			<b>FECHAMENTO LATERAL</b>					-	<b>5.796,29</b>	
1.6.0.1.	Composição	001	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA DE ALUMINIO E=5MM	M2	48,98	91,29	BDI 1	118,34	5.796,29	RA
<b>1.7.</b>			<b>PAREDES</b>					-	<b>6.782,63</b>	
1.7.0.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	35,50	147,39	BDI 1	191,06	6.782,63	RA
<b>1.8.</b>			<b>REVESTIMENTOS</b>					-	<b>102.969,22</b>	
<b>1.8.1.</b>			<b>PISOS</b>					-	<b>17.549,30</b>	
1.8.1.1.	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE	M2	128,85	25,54	BDI 1	33,11	4.266,22	RA
1.8.1.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	112,05	76,77	BDI 1	99,52	11.151,22	RA
1.8.1.3.	SINAPI	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	16,85	97,60	BDI 1	126,52	2.131,86	RA
<b>1.8.2.</b>			<b>PAREDES</b>					-	<b>85.419,92</b>	
1.8.2.1.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO	M	13,00	27,24	BDI 1	35,31	459,03	RA
1.8.2.2.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	674,00	4,28	BDI 1	5,55	3.740,70	RA
1.8.2.3.	SINAPI	87829	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	M2	674,00	71,65	BDI 1	92,88	62.601,12	RA
1.8.2.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	M2	162,00	59,85	BDI 1	77,58	12.567,96	RA
1.8.2.5.	SINAPI	99194	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	M2	80,80	57,77	BDI 1	74,89	6.051,11	RA
<b>1.9.</b>			<b>ESQUARIAS</b>					-	<b>33.348,63</b>	
1.9.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO,	M2	9,55	1.193,60	BDI 1	1.547,26	14.776,33	RA
1.9.0.2.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2	1,68	913,09	BDI 1	1.183,64	1.988,52	RA
1.9.0.3.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),	UN	5,00	992,56	BDI 1	1.286,66	6.433,30	RA
1.9.0.4.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),	UN	6,00	951,77	BDI 1	1.233,78	7.402,68	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> SGPE - SCC 00005745/2022 -	<b>Nº SICONV</b> 189/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA DE MATOS COSTA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO SALÃO DE EVENTOS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 03-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO SALÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GERMANO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> MATOS COSTA/SC	<b>BDI 1</b> 29,63%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA DO SALÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS GERMANO PASSERO</b>									<b>261.871,80</b>	
1.9.0.5.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),	UN	2,00	1.059,86	BDI 1	1.373,90	2.747,80	RA
<b>1.10.</b>			<b>LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS</b>					-	<b>31.032,27</b>	
1.10.0.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -	UN	6,00	403,62	BDI 1	523,21	3.139,26	RA
1.10.0.2.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO	UN	2,00	625,02	BDI 1	810,21	1.620,42	RA
1.10.0.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	8,00	41,33	BDI 1	53,58	428,64	RA
1.10.0.4.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO	UN	5,00	550,80	BDI 1	714,00	3.570,00	RA
1.10.0.5.	SINAPI	102255	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,	M2	2,40	840,52	BDI 1	1.089,57	2.614,97	RA
1.10.0.6.	SINAPI	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU	UN	6,00	335,12	BDI 1	434,42	2.606,52	RA
1.10.0.7.	SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	M2	17,16	541,27	BDI 1	701,65	12.040,31	RA
1.10.0.8.	SINAPI-I	34636	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	3,00	412,35	BDI 1	534,53	1.603,59	RA
1.10.0.9.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA	UN	6,00	325,52	BDI 1	421,97	2.531,82	RA
1.10.0.10.	SINAPI	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E	UN	2,00	338,17	BDI 1	438,37	876,74	RA
<b>1.11.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>					-	<b>5.190,55</b>	
1.11.0.1.	SINAPI	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	M	65,00	40,94	BDI 1	53,07	3.449,55	RA
1.11.0.2.	SINAPI	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS	M	10,00	30,42	BDI 1	39,43	394,30	RA
1.11.0.3.	SINAPI	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE	M	15,00	55,42	BDI 1	71,84	1.077,60	RA
1.11.0.4.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC,	M	3,00	69,20	BDI 1	89,70	269,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MATOS COSTA/SC  
Local  
quinta-feira, 26 de maio de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: PAULO SÉRGIO PIMENTEL  
CREA/CAU: 188389-5  
ART/RRT: 8295220-0