



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MATOS COSTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE PASSEIO ACESSÍVEL NAS RUAS TEREZA CRISTINA E SÃO JOÃO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 02-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE PASSEIO ACESSÍVEL NAS RUAS TEREZA CRISTINA E SÃO	MUNICÍPIO / UF MATOS COSTA/SC	BDI 1 20,92%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE PASSEIO ACESSÍVEL NAS RUAS TEREZA CRISTINA E SÃO JOÃO									320.041,60	
1.			CALÇAMENTO					-	320.041,60	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	997,62	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	3,00	275,00	BDI 1	332,53	997,62	RA
1.2.			PASSEIO ACESSÍVEL					-	319.043,98	
1.2.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.100,00	47,04	BDI 1	56,88	62.568,84	RA
1.2.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	2.180,00	3,23	BDI 1	3,91	8.514,46	RA
1.2.3.	COMPOSIÇÃO	0004	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL C/ PODOTÁTIL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	2.040,00	84,75	BDI 1	102,48	209.058,59	RA
1.2.4.	COMPOSIÇÃO	0005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO FIO H=15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E = 5 CM, ÁREA TOTAL =7,08 M2 (NBR 9050/2015)	UNI	20,00	548,79	BDI 1	663,60	13.271,94	RA
1.2.5.	Composição	0003	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA ZERO E OU PÓ DE PEDRA	M3	166,96	126,95	BDI 1	153,51	25.630,15	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Não foi considerado arredondamento nos valores da planilha.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MATOS COSTA/SC

Local

terça-feira, 20 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO SÉRGIO PIMENTEL

CREA/CAU: 188389-5

ART/RRT: 0